

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 広島港

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その3)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	109,788,698	
岸壁(-12m)	1式	109,788,698	
上部工	1式	13,734,884	
上部コンクリート工(ケーソン部)	1式	13,734,884	支保組立組外(重力式) 76.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 180.00m ² 、コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 532.00孔、あと施工アンカー 532.00本、差筋(1) 304.00本、差筋(2) 228.00本、木製型枠組立組外(重力式) 160.00m ² 、伸縮目地 17.00m ² 、コンクリート運搬(自積バケット) 155.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 155.00m ³
付属工	1式	96,053,814	
係船柱工	1式	7,768,036	係船柱取付 4.00基、係船柱塗装 8.00m ² 、中詰コンクリート運搬(自積バケット) 1.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 1.00m ³
防舷材工	1式	83,639,622	防舷材取付 3.00基、防舷材 3.00基、取付金具取付 36.00箇所、梯子取付 2.00基、コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 20.00孔、取付金具材料 1.00式
車止・縁金物工	1式	4,646,156	車止取付 66.00m、縁金物取付 76.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	109,788,698	
間接工事費	1式	42,165,929	
共通仮設費(計)	1式	11,960,062	
共通仮設費(積上)	1式	168,756	安全費
共通仮設費(率)	1式	11,121,595	
現場環境改善費	1式	669,711	
現場管理費	1式	30,205,867	
工事原価	1式	151,954,627	
一般管理費等	1式	24,594,592	
契約保証費	1式	60,781	
工事価格	1式	176,610,000	
予定工事価格	1式	176,610,000	