

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 広島港

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その7)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その7)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	133,483,788	
岸壁(-12m)	1式	133,483,788	
上部工	1式	11,643,304	
上部コンクリート工(ケーソン部)	1式	11,643,304	支保組立組外(重力式) 71.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 152.00m ² 、 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 399.00孔、あと施工アンカー 399.00本、差筋(1) 228.00本、 差筋(2) 171.00本、木製型枠組立組外(重力式) 118.00m ² 、伸縮目地 14.00m ² 、 コンクリート運搬(自積バケット) 124.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 124.00m ³ 、 コンクリートはつり 92.00m ² 、コンクリート殻積込・運搬 2.00m ³ 、殻運搬 2.00m ³ 、処分費 2.00m ³
付属工	1式	121,840,484	
係船柱工	1式	5,824,868	係船柱取付 3.00基、係船柱塗装 6.00m ² 、中詰コンクリート運搬(自積バケット) 1.00m ³ 、 コンクリート打設(バケット) 1.00m ³
防舷材工	1式	110,971,120	防舷材取付 4.00基、材料費 4.00基、取付金具取付 48.00箇所、梯子取付 2.00基、 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 20.00孔、あと施工アンカー 1.00式
車止・縁金物工	1式	5,044,496	車止取付 62.00m、縁金物取付 70.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その7)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	133,483,788	
間接工事費	1式	50,419,065	
共通仮設費(計)	1式	14,098,953	
共通仮設費(積上)	1式	190,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	13,148,153	
現場環境改善費	1式	760,800	
現場管理費	1式	36,320,112	
工事原価	1式	183,902,853	
一般管理費等	1式	29,013,586	
契約保証費	1式	73,561	
工事価格	1式	212,990,000	
予定工事価格	1式	212,990,000	