

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 広島空港

件名 広島空港エプロン改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島空港エプロン改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	65,520,852	
用地造成	1式	65,520,852	
基本施設(エプロン)	1式	65,520,852	
構造物取壊し工	1式	10,610,327	1 舗装版切断(1)(夜間) 50.00m、2 舗装版切断(2)(夜間) 70.00m、3 舗装版切断(3)(夜間) 50.00m、 4 コンクリート舗装版破碎・掘削・積込(有筋)(夜間) 1,800.00m ² 、5 舗装版破碎(夜間) 40.00m ² 、 6 殻運搬(1)(夜間) 722.00m ³ 、7 殻運搬(2)(夜間) 2.00m ³ 、8 殻積込(1)(昼間) 722.00m ³ 、 9 殻積込(2)(昼間) 2.00m ³ 、10 殻運搬(3)(昼間) 722.00m ³ 、11 殻運搬(4)(昼間) 2.00m ³ 、 12 殻処分(1) 1,697.00t、13 殻処分(2) 4.00t、14 汚泥運搬(1)(夜間) 1.00m ³ 、 15 汚泥運搬(2)(昼間) 1.00m ³ 、16 汚泥処分(3) 1.00m ³ 、17 舗装版切断(1)(夜間) 60.00m、 18 舗装版切断(2)(夜間) 2.00m、19 発生材運搬(1)(夜間) 0.01m ³ 、20 発生材運搬(2)(昼間) 0.01m ³ 、 21 電線処分 0.01m ³
空港土工	1式	314,875	22 掘削(夜間) 280.00m ³ 、23 土砂等運搬(夜間) 280.00m ³ 、24 整地(昼間) 280.00m ³ 、 25 路床盛土(夜間) 2.00m ³
空港舗装工	1式	40,782,168	26 路床整形(夜間) 1,820.00m ² 、27 路盤(夜間) 1,820.00m ² 、28 積込(夜間) 310.00m ³ 、 29 土砂等運搬(夜間) 310.00m ³ 、30 コンクリート舗設(1)(夜間) 1,130.00m ² 、 31 コンクリート舗設(2)(夜間) 170.00m ² 、32 コンクリート舗設(3)(夜間) 170.00m ² 、 33 コンクリート舗設(4)(夜間) 170.00m ² 、34 コンクリート舗設(5)(夜間) 60.00m ² 、 35 コンクリート舗設(6)(夜間) 60.00m ² 、36 コンクリート舗設(7)(夜間) 60.00m ² 、 37 コンクリートプラント深夜稼働費 1.00式、38 ブライムコート(夜間) 1,800.00m ² 、39 移動(夜間) 5.00日、 40 幅員調整(昼間) 1.00回、41 舗設用型枠設置撤去(夜間) 180.00m、42 軌条設置撤去(夜間) 300.00m、 43 目地材料費 1.00式、44 施工目地(JT-1)(夜間) 90.00m、45 施工目地(JT-2)(夜間) 60.00m、 46 施工目地(JT-3)(夜間) 90.00m、47 施工目地(JT-7)(夜間) 8.00m、48 施工目地(JT-8)(夜間) 8.00m、 49 施工目地(JT-9)(夜間) 8.00m、50 施工目地(JT-10)(夜間) 8.00m、51 収縮目地(JT-4)(夜間) 180.00m、 52 収縮目地(JT-5)(夜間) 30.00m、53 膨張目地(JT-6)(夜間) 30.00m、54 マット養生(夜間) 1,800.00m ² 、 55 ビニール養生(夜間) 1,800.00m ² 、56 表層(夜間) 37.00m ² 、57 下層路盤(1)(夜間) 33.00m ² 、 58 下層路盤(2)(夜間) 5.00m ² 、59 上層路盤(夜間) 37.00m ² 、60 積込(1)(夜間) 9.00m ³ 、 61 積込(2)(夜間) 9.00m ³ 、62 土砂等運搬(1)(夜間) 9.00m ³ 、63 土砂等運搬(2)(夜間) 9.00m ³
飛行場標識工	1式	9,827,400	64 材料費 1.00式、65 マーキング設置(1)夜間 1.00式、66 マーキング設置(2)夜間 1.00式、 67 マーキング消去工(1)夜間 1.00式、68 マーキング消去工(2)夜間 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島空港エプロン改良工事

名称	数量	金額	内訳
植生工	1式	8,849	69 張芝工(夜間) 2.00m ² 、70 張芝工(夜間) 2.00m ² 、71 種子吹付工(夜間) 30.00m ²
排水構造物工	1式	1,087,801	72 床掘(夜間) 50.00m ³ 、73 埋戻し(1)(夜間) 10.00m ³ 、74 埋戻し(2)(夜間) 6.00m ³ 、 75 埋戻し(3)(夜間) 10.00m ³ 、76 埋戻し(4)(夜間) 3.00m ³ 、77 積込(1)(夜間) 30.00m ³ 、 78 積込(2)(夜間) 10.00m ³ 、79 土砂等運搬(1)(夜間) 50.00m ³ 、80 土砂等運搬(2)(夜間) 30.00m ³ 、 81 土砂等運搬(3)(夜間) 10.00m ³ 、82 整地(昼間) 50.00m ³ 、83 皿型排水復旧(夜間) 0.20m ³ 、 84 コンクリートプラント深夜稼働費 1.00式、85 型枠(夜間) 0.10m ² 、86 基礎材(夜間) 2.00m ² 、 87 積込(夜間) 0.30m ³ 、88 土砂等運搬(夜間) 0.30m ³ 、89 暗渠排水管(1)(夜間) 33.00m、 90 暗渠排水管(2)(夜間) 58.00m、91 既設集水桝復旧(夜間) 0.02m ³ 、92 型枠(夜間) 0.20m ²
ケーブルダクト工	1式	918,962	93 床掘(1)(夜間) 1.00m ³ 、94 床掘(2)(夜間) 5.00m ³ 、95 埋戻し(1)(夜間) 0.20m ³ 、 96 埋戻し(2)(夜間) 3.00m ³ 、97 埋戻し(3)(夜間) 1.00m ³ 、98 土砂等運搬(1)(夜間) 1.00m ³ 、 99 土砂等運搬(2)(夜間) 2.00m ³ 、100 土砂等運搬(3)(夜間) 2.00m ³ 、101 積込(夜間) 2.00m ³ 、 102 舗装版切断(1)(夜間) 4.00基、103 プレキャスト基礎設置(夜間) 4.00基、104 基面整正(夜間) 2.00m ² 、 105 地中管路(夜間) 59.00m
構造物撤去工	1式	17,386	106 構造物とりこわし 0.30m ³ 、107 積込(夜間) 0.30m ³ 、108 殻運搬(夜間) 0.30m ³ 、 109 積込(2)(昼間) 0.30m ³ 、110 殻運搬(2)(昼間) 0.30m ³ 、111 殻処分 0.60 t
仮設工	1式	1,953,084	112 交通誘導警備員(夜間) 1.00式、113 材料整備費等 1.00式、114 進入防止対策工設置(夜間) 1.00式、 115 進入防止対策工撤去(夜間) 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島空港エプロン改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	65,520,852	
間接工事費	1式	24,499,540	
共通仮設費(計)	1式	7,676,936	
共通仮設積上	1式	1,849,799	
共通仮設費(率)	1式	5,103,639	
現場環境改善費	1式	723,498	
現場管理費	1式	16,822,604	
工事原価	1式	90,020,392	
一般管理費等	1式	15,573,648	
契約保証費	1式	35,960	
工事価格	1式	105,630,000	
予定工事価格	1式	105,630,000	