

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 福山港

件名 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	126,828,217	
泊地(-12m)	1式	126,828,217	
浚渫工	1式	35,719,443	
グラブ浚渫工	1式	35,719,443	グラブ浚渫(能力補正型) 23,663.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型) 3,761.00m ³ 、 グラブ浚渫船(硬土盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	91,108,774	
土運船運搬工	1式	13,535,545	土運船運搬(能力現行型) 23,663.00m ³ 、土運船運搬(能力現行型) 3,761.00m ³
揚土土捨工	1式	60,275,618	空気圧送揚土(能力補正型) 23,663.00m ³ 、空気圧送揚土(能力補正型) 3,761.00m ³ 、 空気圧送船拘束(能力補正型) 1.00式
排砂管設備工	1式	17,297,611	立上がり零号撤去 1.00組、陸上受枠撤去 1,440.00m、排砂管(陸上受枠上)撤去 1,440.00m、 フロータ管撤去 30.00m、排砂管設備 1.00式、排砂補助 1.00式、土砂積込 733.00m ³ 、土砂運搬 733.00m ³ 、 大型土のう積込・運搬・荷卸し 88.00袋、敷鉄板撤去 19.00m ² 、敷鉄板賃料 4.00枚、覆工板撤去 63.00m ² 、 覆工板賃料 63.00m ² 、仮設鋼材賃料 17.00 t、土留板撤去 57.00m ² 、土留板賃料 22.00枚、 舗装版破碎 559.00m ² 、殻運搬 54.00m ³ 、処分費(t) 127.00 t

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	126,828,217	
間接工事費	1式	59,872,258	
共通仮設費(計)	1式	27,878,839	
共通仮設費(積上)	1式	15,390,355	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	11,831,373	
現場環境改善費	1式	657,111	
現場管理費	1式	31,993,419	
工事原価	1式	186,700,475	
一般管理費等	1式	29,404,845	
契約保証費	1式	74,680	
工事価格	1式	216,180,000	
予定工事価格	1式	216,180,000	