

## 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 広島港

件名 広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)築造工事

| 名称               | 数量 | 金額          | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費            | 1式 | 108,038,943 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 護岸(改良)           | 1式 | 108,038,943 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 構造物撤去工(1) 【江波工区】 | 1式 | 2,433,798   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 取壊し工             | 1式 | 171,032     | 構造物取壊し 4.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻海上運搬 4.00m <sup>3</sup> 、積込(コンクリート殻) 4.00m <sup>3</sup> 、<br>コンクリート殻運搬 4.00m <sup>3</sup> 、処分費 4.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 撤去工              | 1式 | 2,262,766   | 陸間撤去 1.00基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 護岸基礎工(1) 【江波工区】  | 1式 | 32,124,294  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 笠コンブロック工         | 1式 | 9,474,221   | 笠コンブロック据付 20.00個、笠コンブロック(材料費) 1.00式、目地材 3.00m <sup>2</sup> 、<br>漏えい防止シート敷設 22.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 17.00m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 裏込・裏埋工           | 1式 | 2,935,849   | 瀬取り投入(自積方式) 79.00m <sup>3</sup> 、裏込均し 22.00m <sup>2</sup> 、裏込均し 191.00m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 底張コンクリート工        | 1式 | 19,714,224  | 型枠組立組外 10.00m <sup>2</sup> 、目地材 42.00m <sup>2</sup> 、漏えい防止シート敷設 237.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 98.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 護岸本体工(1) 【江波工区】  | 1式 | 29,241,731  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 場所打コンクリート工       | 1式 | 29,137,679  | 支保組立組外(重力式) 160.00m、一体化筋A-1 30.00kg、一体化筋A-2 23.00kg、一体化筋A-3 39.00kg、<br>一体化筋A-4 155.00kg、一体化筋A-5 52.00kg、一体化筋 54.00kg、一体化筋B 21.00本、<br>無収縮モルタル充填(1) 44.00箇所、無収縮モルタル充填(2) 21.00箇所、<br>無収縮モルタル充填(3) 41.00箇所、無収縮モルタル充填(4) 343.00箇所、<br>無収縮モルタル充填(5) 58.00箇所、削孔(さく岩機) 449.00孔、削孔(さく岩機) 58.00孔、<br>削孔(電動ハマトリル) 21.00孔、鋼製型枠組立組外(重力式) 407.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外(重力式) 16.00m <sup>2</sup> 、<br>目地材 16.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打継用接着剤塗布 120.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 124.00m <sup>3</sup> |

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)築造工事

| 名称                  | 数量 | 金額         | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ひび割れ補修工             | 1式 | 104,052    | ひび割れ補修 23.00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 構造物撤去工(2) 【吉島3-2工区】 | 1式 | 420,422    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 取壊し工                | 1式 | 384,822    | 構造物取壊し 9.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻海上運搬 9.00m <sup>3</sup> 、積込(コンクリート殻) 9.00m <sup>3</sup> 、<br>コンクリート殻運搬 9.00m <sup>3</sup> 、処分費 9.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 撤去工                 | 1式 | 35,600     | 企業防護金具撤去 1.00基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 護岸基礎工(2) 【吉島1-2工区】  | 1式 | 7,315,328  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 基礎捨石工               | 1式 | 7,315,328  | 捨石投入 595.00m <sup>3</sup> 、捨石荒均し(水中) 376.00m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 護岸本体工(2) 【吉島3-2工区】  | 1式 | 36,180,330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 場所打ちコンクリート工         | 1式 | 36,180,330 | 支保組立組外(重力式) 25.00m、単管傾斜足場 259.00m <sup>2</sup> 、一体化筋A-4 55.00kg、一体化筋A-6 215.00kg、<br>一体化筋B 454.00本、無収縮モルタル充填(1) 91.00箇所、無収縮モルタル充填(2) 90.00箇所、<br>削孔(さく岩機) 181.00孔、削孔(電動ハンマ <sup>®</sup> リル) 454.00孔、鋼製型枠組立組外(重力式) 341.00m <sup>2</sup> 、<br>木製型枠組立組外(重力式) 33.00m <sup>2</sup> 、止水板 10.00m、目地材 36.00m <sup>2</sup> 、<br>コンクリート打継用接着剤塗布 243.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 204.00m <sup>3</sup> |
| 雑工 【吉島3-2工区】        | 1式 | 323,040    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 立入防止柵工              | 1式 | 323,040    | 企業防護金具設置 1.00基、仮設立入防止柵撤去・復旧 1.00式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)築造工事

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳                |
|-----------|----|-------------|-------------------|
| 直接工事費     | 1式 | 108,038,943 |                   |
| 間接工事費     | 1式 | 64,182,089  |                   |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 30,158,002  |                   |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 13,878,877  | 運搬費、事業損失防止施設費、安全費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 15,347,502  |                   |
| 現場環境改善費   | 1式 | 931,623     |                   |
| 現場管理費     | 1式 | 34,024,087  |                   |
| 工事原価      | 1式 | 172,221,032 |                   |
| 一般管理費等    | 1式 | 27,410,080  |                   |
| 契約保証費     | 1式 | 68,888      |                   |
| 工事価格      | 1式 | 199,700,000 |                   |
| 予定工事価格    | 1式 | 199,700,000 |                   |