

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 福山港

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その9)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その9)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	143,697,540	
岸壁(-12m)	1式	143,697,540	
構造物撤去工	1式	8,868,448	
撤去工	1式	8,868,448	仮設タイロッド撤去 7.60 t、鋼材切断 308.00m、現場発生品積込・荷卸 112.50 t、現場発生品運搬 112.50 t
上部工	1式	41,608,635	
控え上部工	1式	41,608,635	鉄筋加工組立 9,238.00 k g、型枠組立・組外 588.00m ² 、伸縮目地 21.00m ² 、水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設) 412.00m ³ 、フレア溶接 281.00m、かき落とし 482.00m ²
裏込・裏埋工	1式	17,859,351	
裏込工	1式	17,859,351	裏込材投入 378.00m ³ 、裏込材投入 1,099.00m ³ 、積込(ル-ス) 378.00m ³ 、土砂等運搬 378.00m ³ 、裏込均し 474.00m ² 、裏込均し① 516.00m ² 、裏込均し② 472.00m ² 、裏込均し② 324.00m ² 、防砂シート敷設 1,428.00m ²
土工	1式	17,723,303	
土工	1式	17,723,303	積込(ル-ス) 8,012.00m ³ 、土砂等運搬 8,012.00m ³ 、路体盛土 7,211.00m ³ 、積込(ル-ス) 1,831.00m ³ 、土砂等運搬 1,831.00m ³ 、路体盛土 1,648.00m ³ 、積込(ル-ス) 2,785.00m ³ 、土砂等運搬 2,785.00m ³ 、路床盛土 2,507.00m ³
舗装工	1式	57,637,803	
コンクリート舗装工	1式	57,637,803	路盤材敷均し転圧 3,428.00m ² 、鋼製型枠設置撤去 774.00m、軌条設置撤去 761.00m、大型機械舗設 592.00m ² 、大型機械舗設 2,836.00m ² 、機械移設 5.00回、縦施工目地 567.00m、カット工法収縮目地 762.00m、膨張目地 18.00m、施工目地 215.00m、すりつけ版部 189.00m、下層路盤(車道・路肩部) 3,634.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その9)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	143,697,540	
間接工事費	1式	46,970,145	
共通仮設費(計)	1式	9,584,625	
共通仮設費(率)	1式	8,794,289	
現場環境改善費	1式	790,336	
現場管理費	1式	37,385,520	
工事原価	1式	190,667,685	
一般管理費等	1式	29,926,048	
契約保証費	1式	76,267	
工事価格	1式	220,670,000	
予定工事価格	1式	220,670,000	