

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 福山港

件名 福山港箕島地区岸壁（-12m）築造工事（その10）

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区岸壁 (-12m) 築造工事 (その10)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	100,204,577	
岸壁 (-12m)	1式	100,204,577	
陸上地盤改良工	1式	77,903,707	
固化工	1式	77,903,707	SMMDy-Dh攪拌処理費 1.00式、積込(ル-ス) 291.00m ³ 、土砂等運搬 291.00m ³ 、路体(築堤)盛土 262.00m ³ 、掘削 291.00m ³ 、土砂等運搬 291.00m ³ 、軌道用鋼材材料費 1.00式、仮設鋼材設置 26.18t、仮設鋼材撤去 26.18t
裏込・裏埋工	1式	5,087,157	
裏込工	1式	5,087,157	裏込材①投入 503.00m ³ 、裏込材②投入 235.00m ³ 、積込(ル-ス) 235.00m ³ 、土砂等運搬 235.00m ³ 、裏込均し(Ⅱ)(陸上) 34.00m ² 、裏込均し(Ⅱ)(陸上) 109.00m ² 、裏込均し(Ⅱ)(陸上) 75.00m ² 、防砂シート①②敷設 251.00m ²
土工	1式	3,992,038	
土工	1式	3,992,038	積込(ル-ス) 1,976.00m ³ 、土砂等運搬 1,976.00m ³ 、路体盛土 1,779.00m ³ 、積込(ル-ス) 741.00m ³ 、土砂等運搬 741.00m ³ 、路床盛土 667.00m ³
構造物撤去工	1式	13,221,675	
撤去工	1式	9,334,495	床掘り 1,453.00m ³ 、埋戻し 1,453.00m ³ 、タイロッド・腹起し撤去 62.00t、現場発生品積込・荷卸 62.00t、現場発生品運搬 62.00t、鋼矢板引抜き 436.00枚、油圧式杭圧入引抜機据付・解体 1.00回、仮設材等運搬 1.00式
仮設控え鋼矢板工	1式	3,887,180	仮設鋼矢板賃料 1.00式
調査費	1式	7,098,925	
土質調査業務	1式	7,098,925	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区岸壁 (-12m) 築造工事 (その10)

名称	数量	金額	内訳
直接調査	1式	4,739,300	
直接調査	1式	4,739,300	陸上ボーリング 11.00m、陸上ボーリング 3.50m、乱れの少ない試料採取(陸上施工) 3.00本、 陸上ボーリング 33.00m、陸上ボーリング 10.50m、乱れの少ない試料採取(陸上施工) 9.00本、力学試験 1.00式
間接調査	1式	2,359,625	
間接調査	1式	2,359,625	調査準備 1.00式、足場設置・撤去(単管足場) 1.00箇所、足場設置・撤去(単管足場) 3.00箇所、交通車 1.00式、 機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区岸壁 (-12m) 築造工事 (その10)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	100,204,577	
間接工事費	1式	40,514,862	
共通仮設費 (計)	1式	12,696,129	
共通仮設費 (積上)	1式	5,571,788	運搬、技術管理費、事業損失防止施設費
共通仮設費 (率)	1式	6,478,509	
現場環境改善費	1式	645,832	
現場管理費	1式	27,818,733	
工事原価	1式	140,719,439	
一般管理費等	1式	23,014,274	
契約保証費	1式	56,287	
工事価格	1式	163,790,000	
直接調査費	1式	4,739,300	
間接調査費	1式	2,359,625	間接調査
諸経費	1式	4,901,075	
一般調査業務費	1式	12,000,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区岸壁(−12m)築造工事(その10)

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	12,000,000	
合併予定工事価格	1式	175,790,000	