

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 広島港

件名 令和7年度 広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	135,184,575	
護岸(改良)	1式	135,184,575	
構造物撤去工	1式	8,666,937	
取壊し工 [1-1・1-2工区]	1式	7,706,347	コンクリート切断(1) 69.00m、コンクリート切断(2) 10.00m、コンクリート切断(3) 19.00m、 構造物取壊し 337.00m ³ 、コンクリート殻運搬 337.00m ³ 、処分費 337.00m ³
撤去工 [1-1・1-2工区]	1式	960,590	舗装版切断 5.00m、舗装版破碎 411.00m ² 、コンクリート殻運搬 82.00m ³ 、処分費 82.00m ³ 、 転落防止柵撤去 60.00m、現場発生品積込・荷卸 1.00t、現場発生品運搬 1.00t、蓋版 8.00枚
本体工	1式	96,797,269	
作業土工 [1-1・1-2工区]	1式	1,835,492	床掘り 314.00m ³ 、土砂等運搬(1) 77.00m ³ 、土砂等運搬(2) 237.00m ³ 、処分費 237.00m ³ 、 積込(ルーフ) 86.00m ³ 、土砂等運搬 86.00m ³ 、埋戻し 78.00m ³ 、整地 86.00m ³
鋼矢板工 [1-1工区]	1式	11,205,960	鋼矢板材料費 1.00式、鋼矢板圧入 101.00枚、油圧式杭圧入引抜機据付・解体 2.00回
現場鋼材切断工 [1-1工区]	1式	5,366,164	ガス切断 128.00m、現場発生品積込・荷卸 4.00t、現場発生品運搬 4.00t
笠コンクリート工 [1-1工区]	1式	7,491,692	基面整正 65.00m ² 、基礎碎石 65.00m ² 、鉄筋加工組立 1,935.00kg、鋼製型枠組立組外(重力式) 170.00m ² 、 木製型枠組立組外(重力式) 3.00m ² 、伸縮目地 5.00m ² 、コンクリート打設 51.00m ³ 、 コンクリート打設 2.00m ³
陸間部胸壁工 [1-1工区]	1式	1,108,364	基面整正 11.00m ² 、基礎碎石 11.00m ² 、鉄筋加工組立 324.00kg、差筋 24.00kg、 鋼製型枠組立組外(重力式) 17.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 4.00m ² 、2次コンクリート型枠 3.00m ² 、 コンクリート打設 8.00m ³ 、2次コンクリート打設 1.00m ³
重力式胸壁工(1) [1-1工区]	1式	1,692,059	基面整正 20.00m ² 、基礎碎石 20.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 39.00m ² 、 木製型枠組立組外(重力式) 2.00m ² 、伸縮目地 1.00m ² 、水抜孔材料費 1.00式、コンクリート打設 13.00m ³
重力式胸壁工(2) [1-2工区]	1式	4,943,791	基面整正 57.00m ² 、基礎碎石 57.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 91.00m ² 、 木製型枠組立組外(重力式) 7.00m ² 、伸縮目地 4.00m ² 、コンクリート打設 44.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度 広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
重力式嵩上工 [1-2工区]	1式	53,305,076	支保組立組外(重力式) 60.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 132.00m ² 、基礎碎石(1) 2.00m ² 、 基礎碎石(2) 5.00m ² 、コンクリートはつり 360.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 242.00m ² 、 木製型枠組立組外(重力式) 133.00m ² 、伸縮目地 92.00m ² 、止水板 5.00m、コンクリート打設 617.00m ³
階段工 [1-1工区]	1式	9,848,671	基面整正 130.00m ² 、基礎碎石 130.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 133.00m ² 、 木製型枠組立組外(重力式) 18.00m ² 、伸縮目地 42.00m ² 、水抜孔材料費 1.00式、コンクリート打設 98.00m ³
裏込工	1式	3,073,037	
裏込工 [1-2工区]	1式	3,073,037	裏込石瀕取り投入 190.00m ³ 、裏込均し 137.00m ² 、防砂シート敷設 266.00m ²
排水構造物工	1式	14,697	
管渠工 [1-1工区]	1式	14,697	排水管撤去・復旧 3.00m
舗装工	1式	14,386,207	
コンクリート舗装工 [1-1・1-2工区]	1式	14,386,207	路盤材敷均し転圧(人力) 515.00m ² 、人力舗設 545.00m ² 、膨張目地 426.00m、カッタ工法収縮目地 55.00m
雑工	1式	8,652,277	
陸閘工 [1-1工区]	1式	7,414,318	陸閘材料費 1.00式、陸閘設置 1.00基、戸当金物設置 1.00式
防護柵工 [1-1・1-2工区]	1式	1,237,959	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 41.00孔、転落防止柵設置 68.00m、転落防止柵設置 42.00m
仮設工	1式	3,594,151	
安全対策	1式	3,594,151	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	135,184,575	
間接工事費	1式	66,199,573	
共通仮設費(計)	1式	27,859,853	
共通仮設費(積上)	1式	9,491,768	安全費
共通仮設費(率)	1式	17,369,633	
現場環境改善費	1式	998,452	
現場管理費	1式	38,339,720	
工事原価	1式	201,384,148	
一般管理費等	1式	31,375,299	
契約保証費	1式	80,553	
工事価格	1式	232,840,000	
予定工事価格	1式	232,840,000	