

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 広島港

件名 R7d 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 R7d 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	95,057,933	
岸壁(-12m)			
	1式	95,057,933	
構造物撤去工			
	1式	59,653,917	
取壊し工			
	1式	33,495,460	構造物取壊し 181.00m ³ 、コンクリート殻積込・運搬・陸揚 181.00m ³ 、構造物取壊し 181.00m ³ 、コンクリート殻運搬 181.00m ³ 、構造物取壊し 11.00m ³ 、コンクリート殻運搬 11.00m ³ 、構造物取壊し 15.00m ³ 、コンクリート殻積込・運搬・陸揚 15.00m ³ 、構造物取壊し 15.00m ³ 、コンクリート殻運搬 15.00m ³ 、大型ブレーカー組立組替 1.00式、処分費 193.00m ³ 、処分費 15.00m ³
撤去工			
	1式	26,158,457	被覆石撤去(1) 1,972.00m ³ 、被覆石撤去(2) 1,069.00m ³ 、水中酸素アーク切断 37.00m、現場発生品積込・荷卸 0.50 t、現場発生品運搬 0.50 t
被覆・根固工			
	1式	23,330,538	
被覆石工			
	1式	23,330,538	被覆石運搬・投入(1) 2,246.00m ³ 、被覆石運搬・投入(2) 795.00m ³
土工			
	1式	401,374	
土工			
	1式	401,374	掘削 36.00m ³ 、土材料 235.00m ³ 、路体(築堤)盛土 212.00m ³
上部工			
	1式	11,567,061	
上部コンクリート工			
	1式	11,567,061	支保組立組外(鋼矢板式) 33.00m、鋼製枠組足場架払(鋼矢板式) 40.00m ² 、単管足場 170.00掛m ² 、鉄筋加工組立(1) 4,626.00kg、鉄筋加工組立(2) 131.00kg、アーク溶接 54.00m、鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) 229.00m ² 、木製型枠組立組外(鋼矢板式) 30.00m ² 、伸縮目地 23.00m ² 、アンカーバー設置 330.00kg、アンカーバー材料 7.00本、コンクリート打設(陸上) 190.00m ³
仮設工			
	1式	90,763	
大型土のう工			
	1式	87,163	大型土のう設置 3.00袋、大型土のう撤去 60.00袋、土砂等運搬 46.00m ³ 、現場発生品積込・荷卸 0.20 t、現場発生品運搬 0.20 t

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 R7d 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
処分費	1式	3,600	処分費 0.40m ³
雑工	1式	14,280	
防塵対策工	1式	14,280	防塵処理(散水作業) 7.00回

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 R7d 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	95,057,933	
間接工事費	1式	68,916,749	
共通仮設費(計)	1式	36,069,362	
共通仮設費(積上)	1式	24,357,718	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	11,043,534	
現場環境改善費	1式	668,110	
現場管理費	1式	32,847,387	
工事原価	1式	163,974,682	
一般管理費等	1式	26,279,729	
契約保証費	1式	65,589	
工事価格	1式	190,320,000	
予定工事価格	1式	190,320,000	