

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 広島空港

件名 広島空港排水管理施設工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島空港排水管理施設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
土木工事	1式	12,408,190	
土工	1式	1,317,555	
掘削工	1式	408,840	1 掘削 220.00m ³ 、2 土砂等運搬 200.00m ³ 、3 整地 200.00m ³
路床盛土工	1式	886,558	4 路床盛土(1) - 1 120.00m ³ 、5 路床盛土(1) - 2 50.00m ³ 、6 路床盛土(2) - 1 10.00m ³ 、 7 路床盛土(2) - 2 6.00m ³ 、8 路床盛土(3) 10.00m ³ 、9 材料費 202.00m ³ 、10 材料費 25.00m ³ 、 11 積込(1) 200.00m ³ 、12 積込(2) 20.00m ³ 、13 土砂等運搬(1) 200.00m ³ 、 14 土砂等運搬(2) 20.00m ³
法面整形工	1式	22,157	15 法面整形(1) 10.00m ² 、16 法面整形(2) 20.00m ²
法面工	1式	2,596,138	
作業土工	1式	126,088	17 床掘 50.00m ³ 、18 埋戻し 10.00m ³ 、19 積込 20.00m ³ 、20 土砂等運搬(1) 50.00m ³ 、 21 土砂等運搬(2) 20.00m ³ 、22 整地 50.00m ³ 、23 材料費 14.00m ³
植生工	1式	283,600	24 植生マット 80.00m ²
かご工	1式	2,186,450	25 ふとんかご(1) 51.00m、26 ふとんかご(2) 72.00m、27 積込 80.00m ³ 、28 土砂等運搬 80.00m ³
舗装工	1式	2,675,210	
コンクリート舗装工	1式	2,675,210	29 表層 173.00m ² 、30 コンクリート舗装工材料費 173.00m ² 、31 コンクリート小型運搬割増費 23.00回、 32 路盤 173.00m ² 、33 目地板 3.60m ² 、34 積込 30.00m ³ 、35 土砂等運搬(1) 30.00m ³ 、 36 土砂等運搬(2) 30.00m ³
排水工	1式	3,036,039	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島空港排水管理施設工事

名称	数量	金額	内訳
作業土工	1式	810,210	37 床掘 150.00m ³ 、38 埋戻し(1) 30.00m ³ 、39 埋戻し(2) 70.00m ³ 、40 埋戻し(3) 20.00m ³ 、 41 材料費 74.00m ³ 、42 材料費 18.00m ³ 、43 基面整正 20.00m ² 、44 土砂等運搬(1) 120.00m ³ 、 45 土砂等運搬(2) 90.00m ³ 、46 土砂等運搬(3) 20.00m ³ 、47 積込(1) 90.00m ³ 、 48 積込(2) 20.00m ³ 、49 整地 120.00m ³
側溝工	1式	564,922	50 U型側溝 37.00m、51 張りコンクリート 37.00m ² 、52 積込 2.00m ³ 、53 土砂等運搬(1) 2.00m ³ 、 54 土砂等運搬(2) 3.00m ³
管渠工	1式	956,134	55 遠心ポンプスカルパート設置 8.00m、56 基礎砕石 4.00m ² 、57 暗渠排水管(1) 44.00m、 58 暗渠排水管(2) 16.00m、59 暗渠排水管(3) 8.00m、60 吸出し防止材設置 57.00m ² 、 61 チーズ管材料費 2.00個、62 コンクリート削孔 1.00箇所、63 積込 0.40m ³ 、64 土砂等運搬 0.40m ³
集水枡工	1式	704,773	65 集水枡 3.00箇所、66 足掛金物材料費 15.00個、67 蓋 3.00枚、68 積込 0.60m ³ 、 69 土砂等運搬(1) 4.00m ³ 、70 土砂等運搬(2) 0.60m ³
付帯施設工	1式	637,973	
付帯施設	1式	637,973	71 床掘 7.00m ³ 、72 埋戻し 3.00m ³ 、73 土砂等運搬 3.00m ³ 、74 整地 3.00m ³ 、75 ガードレール 5.00m、 76 防護柵基礎 5.00m、77 基礎砕石 8.00m ² 、78 均しコンクリート 0.80m ³ 、79 均し型枠 1.10m ² 、 80 敷モルタル 0.01m ³ 、81 積込 1.00m ³ 、82 土砂等運搬(1) 0.80m ³ 、83 土砂等運搬(2) 1.00m ³ 、 84 材料費(防護柵基礎) 3.00個
雑工	1式	738,842	
階段設置工	1式	738,842	85 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 152.00孔、86 足掛け金物設置 76.00個、87 材料費(足掛金物) 76.00個、 88 材料費(エポキシ樹脂パテ) 1.00セット
仮設工	1式	1,406,433	
作業土工	1式	193,392	89 床掘 20.00m ³ 、90 埋戻し 20.00m ³ 、91 土砂等運搬(1) 20.00m ³ 、92 土砂等運搬(2) 20.00m ³ 、 93 積込 20.00m ³ 、94 材料費 24.00m ³ 、95 整地 20.00m ³
管渠工	1式	779,777	96 仮排水路(1) 70.00m、97 仮排水路(2) 2.00m、98 フィルター材(1) 20.30m ³ 、 99 フィルター材(2) 0.10m ³ 、100 吸出し防止材設置 63.00m ²
集水枡工	1式	179,075	101 木杭枡 1.00箇所、102 基礎コンクリート 0.06m ³ 、103 基礎砕石 0.60m ² 、104 積込(1) 0.06m ³ 、 105 土砂等運搬(1) 0.06m ³ 、106 土砂等運搬(2) 0.06m ³
砕石舗装工	1式	254,189	107 表層 50.00m ² 、108 路盤 50.00m ² 、109 砕石擦付け 17.00m ² 、110 積込(1) 8.00m ³ 、 111 積込(2) 30.00m ³ 、112 土砂等運搬(1) 8.00m ³ 、113 土砂等運搬(2) 30.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島空港排水管理施設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	12,408,190	
間接工事費	1式	20,361,717	
共通仮設費(計)	1式	9,467,451	
共通仮設費(積上)	1式	8,369,857	準備費
共通仮設費(率)	1式	726,590	
現場環境改善費	1式	371,004	
現場管理費	1式	10,894,266	
工事原価	1式	32,769,907	
一般管理費等	1式	6,257,279	
契約保証費	1式	12,814	
工事価格	1式	39,040,000	
予定工事価格	1式	39,040,000	