

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 広島港

件名 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
岸壁(-12m)	1式	112,290,690	
構造物撤去工			
撤去工	1式	29,944,362	
海上地盤改良工			
締固工	1式	82,346,328	
			被覆石撤去(1) 1,025.00m ³ 、被覆石撤去(2) 424.00m ³ 、被覆石運搬・陸揚 1,449.00m ³ 、処分費 1,449.00m ³
	1式	29,944,362	
	1式	82,346,328	締固砂杭打込(1) 189.00本、締固砂杭打込(2) 46.00本、締固砂杭打込(3) 81.00本、締固砂杭打込(4) 30.00本、サンドコンパクション船拘束 1.00式
調査費			
土質調査業務	1式	9,279,247	
直接調査			
直接調査	1式	2,013,881	
直接調査			
直接調査	1式	2,013,881	海上ボーリング 52.20m、標準貫入試験 29.00回
間接調査			
間接調査	1式	7,265,366	
			調査準備 1.00式、位置測量(海上) 5.00地点、足場組立解体 1.00基、足場設置(スパッド台船) 1.00箇所、足場移設(スパッド台船) 4.00箇所、足場撤去(スパッド台船) 1.00箇所、足場損料 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、標識灯維持管理 1.00式、水雷保険料 1.00式、傷害保険料 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	112,290,690	
間接工事費	1式	66,613,802	
共通仮設費(計)	1式	30,805,563	
共通仮設費(積上)	1式	17,807,654	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	12,291,190	
現場環境改善費	1式	706,719	
現場管理費	1式	35,808,239	
工事原価	1式	178,904,492	
一般管理費等	1式	283,333,947	
契約保証費	1式	71,561	
工事価格	1式	207,310,000	
直接調査費	1式	2,013,881	
間接調査費	1式	7,265,366	間接調査
諸経費	1式	6,250,753	
一般調査業務費	1式	15,530,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	15,530,000	
合併予定工事価格	1式	222,840,000	