

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 広島港

件名 令和7年度_広島海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度_広島海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	141,462,797	
護岸(改良)			
	1式	141,462,797	
構造物撤去工			
	1式	5,264,118	
1-1.取壊し工 [1-2-1-3-2-1工区]			
	1式	3,049,963	コンクリート切断 6.00m、コンクリート切断 28.00m、構造物取壊し 187.00m ³ 、構造物取壊し 1.00m ³ 、コンクリート殻運搬(1) 187.00m ³ 、コンクリート殻運搬(2) 1.00m ³ 、コンクリート殻処分 188.00m ³
撤去工 [1-2-1-3-2-1工区]			
	1式	2,214,155	舗装版破碎 994.00m ² 、コンクリート殻運搬 199.00m ³ 、コンクリート殻処分 199.00m ³ 、排水路ふた撤去 192.00枚、転落防止柵撤去 40.00m、現場発生品積込・荷卸し 0.50 t、現場発生品運搬 0.50 t
本体工			
	1式	94,597,888	
作業土工 [1-2-1-3-2-1工区]			
	1式	1,474,120	床掘り 264.00m ³ 、土砂等運搬(1) 68.00m ³ 、土砂等運搬(2) 196.00m ³ 、処分費 196.00m ³ 、積込(ルース) 76.00m ³ 、土砂等運搬 76.00m ³ 、埋戻し 68.00m ³ 、整地 76.00m ³
重力式嵩上工 [1-2工区]			
	1式	37,220,774	支保組立組外(重力式) 40.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 87.00m ² 、基礎碎石 4.00m ² 、コンクリートはつり 240.00m ² 、差筋 9.00kg、鋼製型枠組立組外(重力式) 170.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 47.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 1.00m ² 、目地材 50.00m ² 、止水板 3.00m、コンクリート打設 434.00m ³ 、2次コンクリート打設 0.40m ³
陸間部胸壁工 [1-2工区]			
	1式	1,123,130	基面整正 14.00m ² 、基礎碎石 14.00m ² 、鉄筋加工組立 317.00kg、鉄筋加工組立 265.00kg、鉄筋加工組立 74.00kg、差筋 22.00kg、木製型枠組立組外(重力式) 16.00m ² 、2次コンクリート型枠 2.00m ² 、目地材 1.00m ² 、コンクリート打設 8.00m ³ 、2次コンクリート打設 1.00m ³
鋼矢板工 [1-3-2-1工区]			
	1式	29,526,470	鋼矢板材料費 1.00式、鋼矢板振動圧入 5.00枚・本、鋼矢板圧入 207.00枚、油圧式杭圧入引抜機据付・解体 2.00回
現場鋼材切断工 [1-3-2-1工区]			
	1式	10,767,179	ガス切断 258.00m、現場発生品積込・荷卸し 13.00 t、現場発生品運搬 13.00 t
笠コンクリート工 [1-1工区]			
	1式	14,486,215	基面整正 134.00m ² 、基礎碎石 134.00m ² 、鉄筋加工組立 3,852.00kg、鋼製型枠組立組外(重力式) 327.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 5.00m ² 、目地材 2.00m ² 、目地材 5.00m ² 、コンクリート打設 98.00m ³
裏込工			
	1式	2,143,484	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度_広島海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
裏込工 [1-2工区]	1式	2,143,484	裏込石瀨取り投入 128.00m ³ 、裏込均し 100.00m ² 、防砂シート敷設 170.00m ²
排水構造物工	1式	2,226,324	
集水柵工 [1-2工区・1-3工区]	1式	113,580	現場打ち集水柵 2.00箇所、暗渠排水管 2.00m
側溝工 [1-3工区・2-1工区]	1式	2,112,744	U型側溝設置 188.00m、蓋版 188.00枚
舗装工	1式	25,489,407	
コンクリート舗装工 [1-2-1-3・2-1工区]	1式	25,437,758	路盤材敷均し転圧(人力) 959.00m ² 、人力舗設 959.00m ² 、膨張目地 580.00m、収縮目地 100.00m
水抜孔設置 [1-3・2-1工区]	1式	51,649	型枠組立組外 2.00m ² 、水抜孔材料費 1.00式、コンクリート打設 1.00m ³
雑工	1式	9,553,330	
陸間工 [1-2工区]	1式	8,917,247	陸間材料費 1.00式、戸当金物設置 1.00式、陸間設置 1.00基
防護柵工 [1-2工区]	1式	636,083	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 17.00孔、転落防止柵設置 47.00m、仮設転落防止柵撤去 1.00箇所
仮設工	1式	2,188,246	
安全対策	1式	2,188,246	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度_広島海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	141,462,797	
間接工事費	1式	71,483,132	
共通仮設費(計)	1式	31,309,374	
共通仮設費(積上)	1式	12,159,264	運搬費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費(率)	1式	18,133,953	
現場環境改善費	1式	1,016,157	
現場管理費	1式	40,173,758	
工事原価	1式	212,945,929	
一般管理費等	1式	32,918,893	
契約保証費	1式	85,178	
工事価格	1式	245,950,000	
予定工事価格	1式	245,950,000	