

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 広島港

件名 広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	116,198,020	
護岸(改良)			
	1式	116,198,020	
構造物撤去工 [全ブロック]			
	1式	4,988,164	
取壊し工			
	1式	2,357,513	構造物取壊し(1) 81.00m ³ 、コンクリート殻運搬(1) 81.00m ³ 、構造物取壊し(2) 15.00m ³ 、 構造物取壊し(3) 4.00m ³ 、構造物取壊し(4) 1.00m ³ 、コンクリート殻海上運搬 5.00m ³ 、積込(ル-ズ) 5.00m ³ 、 コンクリート殻運搬(2) 5.00m ³ 、コンクリート殻運搬(3) 15.00m ³ 、処分費 101.00m ³
撤去工			
	1式	2,630,651	被覆石撤去 6.00m ³ 、陸間撤去(1) 1.00基、陸間撤去(2) 1.00基、陸間撤去(3) 1.00基、陸間撤去(4) 1.00基、 陸間撤去(5) 1.00基、陸間撤去(6) 1.00基、陸間撤去(7) 1.00基、現場発生品積込・荷卸し 2.00t、 現場発生品運搬(1) 0.20t、現場発生品運搬(2) 1.00t、現場発生品運搬(3) 0.20t
護岸基礎工 [取付部]			
	1式	11,904,968	
基礎捨石工			
	1式	2,840,929	瀬取り投入(自積方式) 77.00m ³ 、捨石本均し 33.00m ² 、捨石荒均し 83.00m ²
被覆石工			
	1式	9,064,039	瀬取り投入(自積方式) 81.00m ³ 、被覆石均し(1) 155.00m ² 、被覆石均し(2) 3.00m ²
護岸本体工			
	1式	23,276,621	
場所打コンクリート工(1) [取付部]			
	1式	23,276,621	単管傾斜足場(1) 81.00m ² 、単管傾斜足場(2) 50.00m ² 、削孔(さく岩機) 8.00孔、 削孔(ハンマドリル) (1) 132.00孔、削孔(ハンマドリル) (2) 97.00孔、差筋(1) 5.00kg、アンカー筋 229.00本、 無収縮モルタル充填(1) 8.00箇所、鋼製型枠組立組外(重力式) (1) 74.00m ² 、 鋼製型枠組立組外(重力式) (2) 49.00m ² 、円形型枠組立組外 15.00m ² 、木製型枠組立組外(1) 7.00m ² 、 木製型枠組立組外(重力式) (2) 4.00m ² 、目地材(1) 3.00m ² 、目地材(2) 2.00m ² 、 コンクリートはつり(1) 70.00m ² 、コンクリートはつり(2) 48.00m ² 、コンクリート打設(1) 56.00m ³ 、 コンクリート打設(2) 36.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名称	数量	金額	内訳
本土工	1式	39,303,272	
作業土工 [護岸5・護岸7]	1式	6,984,366	床掘り 302.00m ³ 、土砂等運搬(1) 110.00m ³ 、土砂等運搬(2) 192.00m ³ 、処分費 192.00m ³ 、土砂積込(ル-ス) 123.00m ³ 、土砂等運搬(3) 123.00m ³ 、埋戻し 110.00m ³ 、裏込均し(Ⅱ) 143.00m ² 、整地 123.00m ³
場所打コンクリート工(2) [護岸5・護岸7]	1式	30,883,635	基面整正 144.00m ² 、基礎碎石 144.00m ² 、削孔(ハンマドリル) 333.00孔、削孔(さく岩機) 840.00孔、削孔(さく岩機) 6.00孔、差筋(1) 206.00kg、差筋(2) 401.00kg、差筋(3) 30.00kg、アンカー筋 333.00本、無収縮モルタル充填(1) 343.00箇所、無収縮モルタル充填(2) 485.00箇所、無収縮モルタル充填(3) 12.00箇所、無収縮モルタル充填(4) 6.00箇所、鋼製枠組足場架払(重力式) 293.00m ² 、単管傾斜足場 52.00掛m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 433.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 66.00m ² 、2次コンクリート型枠 20.00m ² 、止水板 154.00m、目地材 42.00m ² 、異形鉄線溶接金網 4.00m ² 、コンクリート打継用接着剤塗布 348.00m ² 、コンクリート打設 334.00m ³ 、2次コンクリート打設 6.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名称	数量	金額	内訳
嵩上コンクリート工 [護岸5]	1式	722,797	削孔(ハンマドリル) 137.00孔、アンカー筋 137.00本、木製型枠組立組外(重力式) 22.00m ² 、伸縮目地 0.40m ² 、コンクリート打設 4.00m ³
舗装止コンクリート工 [護岸5]	1式	48,504	基礎碎石 1.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 2.00m ² 、目地材 0.02m ² 、コンクリート打設 0.20m ³
土留壁嵩上工 [護岸7]	1式	291,161	削孔(ハンマドリル) 65.00孔、アンカー筋 65.00本、木製型枠組立組外(重力式) 6.00m ² 、目地材 0.20m ² 、コンクリート打継用接着剤塗布 6.00m ² 、コンクリート打設 2.00m ³
拡幅工 [護岸7]	1式	318,961	削孔(ハンマドリル) 18.00孔、アンカー筋 18.00本、木製型枠組立組外(重力式) 8.00m ² 、コンクリート打継用接着剤塗布 8.00m ² 、コンクリート打設 3.00m ³
階段移設工 [護岸7]	1式	53,848	削孔(ハンマドリル) 4.00孔、アンカー筋 4.00本、木製型枠組立組外(重力式) 1.00m ² 、目地材 0.40m ² 、コンクリート打設 1.00m ³
舗装工	1式	13,991,188	
コンクリート舗装工 [護岸5・護岸7]	1式	13,991,188	路盤材敷均し転圧(人力) 152.00m ² 、人力舗設(1) 172.00m ² 、人力舗設(2) 62.00m ² 、施工目地 313.00m、カット工法収縮目地 30.00m、止水板 9.00m
雑工	1式	21,520,089	
陸間工 [護岸5・護岸7]	1式	20,055,169	陸間材料費 1.00式、戸当金物設置(1) 1.00式、陸間設置(1) 1.00基、戸当金物設置(2) 1.00式、陸間設置(2) 1.00基、戸当金物設置(3) 1.00式、陸間設置(3) 1.00基、戸当金物設置(4) 1.00式、陸間設置(4) 1.00基、戸当金物設置(5) 1.00式、陸間設置(5) 1.00基
防潮機能対策 [護岸5・護岸7]	1式	573,518	大型土のう製作 17.00袋、大型土のう陸上運搬 1.00式、大型土のう設置 17.00袋、大型土のう撤去 17.00袋、土のう仕拵・積立・撤去 164.00袋、土のう陸上運搬 1.00式、遮水シート 2.00枚
照明設備撤去・復旧工 [護岸5・護岸7]	1式	891,402	照明灯撤去 6.00本、照明灯設置 6.00本
仮設工	1式	1,213,718	
安全対策	1式	1,213,718	交通誘導整理 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,165,591	
護岸(改良)	1式	1,165,591	
擁壁工	1式	1,165,591	
土留壁工	1式	1,165,591	削孔(さく岩機) 19.00孔、差筋 11.00kg、無収縮モルタル充填(1) 19.00箇所、 鋼製型枠組立組外(重力式) 29.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 1.00m ² 、目地材 1.00m ² 、 コンクリート打継用接着剤塗布 14.00m ² 、コンクリート打設 8.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	116,198,020	
間接工事費	1式	50,990,822	
共通仮設費(計)	1式	20,854,078	
共通仮設費(積上)	1式	5,748,522	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	14,216,910	
現場環境改善費	1式	888,646	
現場管理費	1式	30,136,744	
工事原価	1式	167,188,842	
一般管理費等	1式	26,404,283	
契約保証費	1式	66,875	
工事価格	1式	193,660,000	
直接工事費	1式	1,165,591	
間接工事費	1式	2,134,454	
共通仮設費(計)	1式	1,356,801	
共通仮設費(積上)	1式	1,024,959	安全費

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名称	数量	金額	内訳
共通仮設費(率)	1式	284,986	
現場環境改善費	1式	46,856	
現場管理費	1式	777,653	
工事原価	1式	3,300,045	
一般管理費等	1式	768,635	
契約保証費	1式	1,320	
工事価格	1式	4,070,000	
合併予定工事価格	1式	197,730,000	