

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 広島港

件名 令和8年度 広島港海岸中央東地区(矢野)護岸(改良)地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 広島港海岸中央東地区(矢野)護岸(改良)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	103,934,092	
護岸(改良)地盤改良			
	1式	103,934,092	
海上地盤改良工			
	1式	42,047,726	
固化工			
	1式	42,047,726	地盤改良プラント組立・解体 1.00式、低圧変位型地盤改良(1) 100.00本、工法使用料(1) 1.00式、低圧変位型地盤改良(2) 18.00本、工法使用料(2) 1.00式、マシン移動 2.00回、標準型地盤改良 120.00本、工法使用料(3) 1.00式、小口径型地盤改良 24.00本
雑工			
	1式	10,966,757	
撤去工			
	1式	7,948,365	土砂等撤去 445.00m ³ 、クレーン付台船拘束 1.00式
置換工			
	1式	3,018,392	置換材投入 144.00m ³ 、置換材均し 422.00m ²
仮設工			
	1式	50,919,609	
仮設足場工			
	1式	50,919,609	仮設H形鋼杭海上運搬 100.00本、仮設H形鋼杭打設 50.00枚・本、仮設H形鋼杭引抜 50.00枚・本、仮設H形鋼杭賃料 1.00式、下部工部材設置(1) 15.00t、下部工部材設置(2) 7.00t、下部工部材設置(3) 15.00t、下部工部材撤去(1) 15.00t、下部工部材撤去(2) 7.00t、下部工部材撤去(3) 15.00t、上部工部材設置 82.00t、上部工部材撤去 82.00t、仮設足場材材料費(購入) 1.00式、仮設足場材賃料(1) 1.00式、仮設足場材賃料(2) 1.00式、覆工板設置 130.00m ² 、覆工板撤去 130.00m ² 、覆工板賃料 1.00式、現場発生品積込・荷卸し 40.00t、現場発生品運搬 40.00t
調査費			
	1式	4,767,652	
調査工			
	1式	4,767,652	
直接調査			
	1式	1,071,802	
土質調査			
	1式	1,063,688	海上ボーリング 2.00m、チェックボーリング(1) 4.00m、チェックボーリング(2) 9.00m、シンウォールサンプリング 1.00本、ロータリー式二重管サンプリング 3.00本、土の含水比試験 1.00試料、土の湿潤密度試験 1.00試料、室内配合試験 1.00試料、一軸圧縮試験 6.00試料

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 広島港海岸中央東地区(矢野)護岸(改良)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
水質調査	1式	8,114	採水 1.00地点
間接調査	1式	3,695,850	
間接調査	1式	3,695,850	調査準備 1.00式、位置測量(海上) 1.00地点、足場組立解体 1.00基、足場設置 1.00箇所、足場撤去 1.00箇所、足場損料 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、標識標 1.00式、安全監視船 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 広島港海岸中央東地区(矢野)護岸(改良)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	103,934,092	
間接工事費	1式	73,123,957	
共通仮設費(計)	1式	38,053,117	
共通仮設費(積上)	1式	21,892,965	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	15,225,722	
現場環境改善費	1式	934,430	
現場管理費	1式	35,070,840	
工事原価	1式	177,058,049	
一般管理費等	1式	30,161,128	
契約保証費	1式	70,823	
工事価格	1式	207,290,000	
直接調査費	1式	915,902	
間接調査費	1式	3,695,850	間接調査
諸経費	1式	3,308,248	
一般調査業務費	1式	7,920,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 広島港海岸中央東地区(矢野)護岸(改良)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	155,900	
直接人件費	1式	155,900	
その他原価	1式	83,952	
業務原価	1式	239,852	
一般管理費等	1式	120,148	
解析等調査業務費	1式	360,000	
調査業務費	1式	8,280,000	
合併予定工事価格	1式	215,570,000	