

予定価格の積算内訳書

令和8年度

空港名 広島空港

件名 広島空港排水管理施設工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島空港排水管理施設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	37,121,480	
土木工事(空港用地造成工事)	1式	37,121,480	
土工	1式	13,338,415	
掘削工	1式	5,508,739	1 掘削 810.00m ³ 、2 土砂等運搬(1) 730.00m ³ 、3 整地 730.00m ³ 、4 積込 730.00m ³ 、 5 土砂等運搬(2) 730.00m ³ 、6 処分費 730.00m ³
路体盛土工	1式	4,291,864	7 路体盛土(1)－1 50.00m ³ 、8 路体盛土(1)－2 80.00m ³ 、9 路体盛土(1)－3 140.00m ³ 、 10 路体盛土(2) 150.00m ³ 、11 路体盛土(3) 140.00m ³ 、12 吸出し防止材設置 790.00m ² 、 13 材料費(1) 330.00m ³ 、14 材料費(2) 180.00m ³ 、15 材料費(3) 170.00m ³ 、 16 積込(1) 330.00m ³ 、17 積込(2) 180.00m ³ 、18 積込(3) 170.00m ³ 、 19 土砂等運搬(1) 330.00m ³ 、20 土砂等運搬(2) 180.00m ³ 、21 土砂等運搬(3) 170.00m ³
路床盛土工	1式	3,482,412	22 路床盛土(1)－1 120.00m ³ 、23 路床盛土(1)－2 600.00m ³ 、24 路床盛土(2)－1 3.00m ³ 、 25 路床盛土(2)－2 70.00m ³ 、26 材料費 870.00m ³ 、27 積込 870.00m ³ 、28 土砂等運搬 870.00m ³
法面整形工	1式	55,400	29 法面整形 80.00m ²
法面工	1式	8,190,219	
作業土工	1式	470,772	30 床掘り 60.00m ³ 、31 埋戻し 0.80m ³ 、32 基面整正 50.00m ² 、33 材料費 1.00m ³ 、 34 積込(1) 1.00m ³ 、35 土砂等運搬(1) 60.00m ³ 、36 土砂等運搬(2) 1.00m ³ 、37 整地 60.00m ³ 、 38 積込(2) 60.00m ³ 、39 土砂等運搬(3) 60.00m ³ 、40 処分費 60.00m ³
植生工	1式	982,080	41 植生マット 310.00m ²
かご工	1式	6,737,367	42 ふとんかご(1) 100.00m、43 ふとんかご(2) 266.00m、44 ふとんかご(3) 2.00m、 45 ふとんかご(4) 4.00m、46 積込 210.00m ³ 、47 土砂等運搬 210.00m ³ 、48 資材等運搬 5.60t
舗装工	1式	5,554,785	
コンクリート舗装工	1式	5,554,785	49 表層 375.00m ² 、50 路盤 409.00m ² 、51 目地材 12.00m ² 、52 積込 70.00m ³ 、 53 土砂等運搬(1) 60.00m ³ 、54 土砂等運搬(2) 70.00m ³
排水工	1式	5,049,080	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島空港排水管理施設工事

名称	数量	金額	内訳
作業土工	1式	1,365,653	55 床掘り 120.00m ³ 、56 埋戻し(1)ー1 70.00m ³ 、57 埋戻し(1)ー2 20.00m ³ 、 58 埋戻し(2) 6.00m ³ 、59 材料費 110.00m ³ 、60 基面整正 50.00m ² 、61 積込(1) 110.00m ³ 、 62 土砂等運搬(1) 110.00m ³ 、63 土砂等運搬(2) 110.00m ³ 、64 積込(2) 110.00m ³ 、 65 土砂等運搬(3) 110.00m ³ 、66 整地 110.00m ³ 、67 処分費 110.00m ³
側溝工	1式	1,347,508	68 U型側溝 63.00m、69 張りコンクリート 63.00m ² 、70 排水口処理 3.00m ² 、71 積込 4.00m ³ 、 72 土砂等運搬(1) 4.00m ³ 、73 土砂等運搬(2) 4.00m ³ 、74 資材等運搬 9.10t
管渠工	1式	1,584,100	75 暗渠排水管(1) 75.00m、76 暗渠排水管(2) 45.00m、77 暗渠排水管(3) 20.00m、 78 暗渠排水管(4) 87.00m、79 吸出し防止材設置 85.00m ² 、80 フィルター材 22.00m ³ 、81 フィルター材 7.00m ³ 、 82 チーズ管材料費 4.00個、83 チーズ管材料費 4.00個、84 キャップ材料費 5.00個、85 キャップ材料費 1.00個、 86 エルボ材料費 2.00個、87 エルボ材料費 3.00個、88 エルボ材料費 2.00個、89 材料費 0.60m、 90 積込(1) 30.00m ³ 、91 積込(2) 8.00m ³ 、92 土砂等運搬(1) 30.00m ³ 、 93 土砂等運搬(2) 8.00m ³ 、94 資材等運搬 0.60t
集水樹工	1式	751,819	95 集水樹(樹M-1) 1.00箇所、96 集水樹(樹M-B) 1.00箇所、97 集水樹(樹M-A) 1.00箇所、 98 集水樹(樹M-2) 1.00箇所、99 足掛金物材料費 8.00個、100 蓋(1) 2.00枚、101 蓋(2) 2.00枚、 102 積込(ル-ス) 1.00m ³ 、103 土砂等運搬(1) 3.00m ³ 、104 土砂運搬工(2) 1.00m ³ 、 105 資材等運搬 0.10t
構造物撤去工	1式	282,432	
構造物取壊し工	1式	282,432	106 コンクリート構造物取壊し(1) 7.00m ³ 、107 コンクリート構造物取壊し(2) 6.00m ³ 、 108 殻運搬(1) 7.00m ³ 、109 殻運搬(2) 6.00m ³ 、110 積込(1) 7.00m ³ 、111 積込(2) 6.00m ³ 、 112 殻運搬(3) 7.00m ³ 、113 殻運搬(4) 6.00m ³ 、114 処分費(1) 15.00t、115 処分費(2) 16.00t
仮設工	1式	4,706,549	
土工	1式	4,706,549	116 掘削 190.00m ³ 、117 積込 190.00m ³ 、118 土砂等運搬 190.00m ³ 、119 整地 190.00m ³ 、 120 処分費 190.00m ³ 、121 路床盛土(1) 20.00m ³ 、122 路床盛土(2) 20.00m ³ 、123 材料費 40.00m ³ 、 124 碎石舗装 527.00m ² 、125 仮排水管設置 62.00m、126 仮排水管撤去 52.00m、127 資材等運搬 0.30t、 128 大型土のう(1) 8.00袋、129 大型土のう(2) 5.00袋、130 大型土のう(3) 6.00袋、 131 防草シート設置 720.00m ² 、132 ホンヅ 設置・撤去 2.00箇所、133 ホンヅ 運転 55.00日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島空港排水管理施設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	37,121,480	
間接工事費	1式	34,282,188	
共通仮設費 (計)	1式	20,714,804	
共通仮設費 (積上)	1式	17,224,465	準備費
共通仮設費 (率)	1式	3,040,634	
現場環境改善費	1式	449,705	
現場管理費	1式	13,567,384	
工事原価	1式	71,403,668	
一般管理費等	1式	11,792,095	
契約保証費	1式	24,237	
工事価格	1式	83,220,000	
予定工事価格	1式	83,220,000	