

## 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 広島港

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳                                                                                       |
|----------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費    |    |             |                                                                                          |
|          | 1式 | 179,642,966 |                                                                                          |
| 岸壁(-12m) |    |             |                                                                                          |
|          | 1式 | 156,282,222 |                                                                                          |
| 海上地盤改良工  |    |             |                                                                                          |
|          | 1式 | 87,723,763  |                                                                                          |
| 床掘工      |    |             | グラブ床掘(1) 63,561.00m <sup>3</sup> 、グラブ床掘(2) 3,977.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式 |
|          | 1式 | 87,723,763  |                                                                                          |
| 土捨工      |    |             |                                                                                          |
|          | 1式 | 68,558,459  |                                                                                          |
| 土運船運搬工   |    |             | 土運船運搬 67,538.00m <sup>3</sup>                                                            |
|          | 1式 | 26,407,358  |                                                                                          |
| 揚土土捨工    |    |             | バージアンローダ揚土 67,538.00m <sup>3</sup> 、バージアンローダ船拘束 1.00式                                    |
|          | 1式 | 42,151,101  |                                                                                          |
| 泊地(-12m) |    |             |                                                                                          |
|          | 1式 | 4,966,417   |                                                                                          |
| 浚渫工      |    |             |                                                                                          |
|          | 1式 | 3,412,893   |                                                                                          |
| グラブ浚渫工   |    |             | グラブ浚渫 1,582.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式                                      |
|          | 1式 | 3,412,893   |                                                                                          |
| 土捨工      |    |             |                                                                                          |
|          | 1式 | 1,553,524   |                                                                                          |
| 土運船運搬工   |    |             | 土運船運搬 1,582.00m <sup>3</sup>                                                             |
|          | 1式 | 492,002     |                                                                                          |
| 揚土土捨工    |    |             | バージアンローダ揚土 1,582.00m <sup>3</sup>                                                        |
|          | 1式 | 1,061,522   |                                                                                          |

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

| 名称                | 数量 | 金額         | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 岸壁(-12m)・泊地(-12m) | 1式 | 18,394,327 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 土捨工               | 1式 | 18,394,327 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 排砂管設備工            | 1式 | 18,394,327 | 立上がり零号撤去 2.00組、立上がり零号架台材料費 2.00基、立上がり零号架台撤去 2.00箇所、立上がり零号架台足場設置・撤去 140.00掛m <sup>2</sup> 、零号(処分場側)撤去 2.00組、陸上受枠撤去 286.00m、排砂管(海上受枠上)撤去 32.00m、排砂管(陸上受枠上)撤去 315.00m、フロータ管撤去(1) 47.00m、フロータ管撤去(2) 297.00m、排砂管設備 1.00式、散布台船資機材等 1.00式、散布台船切替・接続 6.00回、散布台船操船 1.00式、散布台船解体 1.00基 |
| 直接測量費             | 1式 | 3,802,004  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 測量業務              | 1式 | 3,802,004  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ICTマルチビーム測深       | 1式 | 1,483,057  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| マルチビーム測深          | 1式 | 1,483,057  | 測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深 0.03km <sup>2</sup> 、起工時データ整理 1.00式                                                                                                                                                                                        |
| 水路測量              | 1式 | 2,318,947  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 水路測量              | 1式 | 2,318,947  | 機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深 0.03km <sup>2</sup> 、竣工時データ整理 1.00式、出来形報告 1.00式                                                                                                                                                                                       |
| 直接原価              | 1式 | 267,285    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 設計業務              | 1式 | 267,285    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ICTマルチビーム測深       | 1式 | 267,285    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

| 名称       | 数量 | 金額      | 内訳                |
|----------|----|---------|-------------------|
| マルチビーム測深 | 1式 | 259,500 | 3次元設計データ作成 1.00施設 |
| 直接経費     | 1式 | 7,785   | 事務用品費 1.00式       |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳                                  |
|-----------|----|-------------|-------------------------------------|
| 直接工事費     | 1式 | 179,642,966 |                                     |
| 間接工事費     | 1式 | 102,798,799 |                                     |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 56,295,356  |                                     |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 40,046,333  | 回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 15,678,882  |                                     |
| 現場環境改善費   | 1式 | 570,141     |                                     |
| 現場管理費     | 1式 | 46,503,443  |                                     |
| 工事原価      | 1式 | 282,441,765 |                                     |
| 一般管理費等    | 1式 | 41,935,259  |                                     |
| 契約保証費     | 1式 | 112,976     |                                     |
| 工事価格      | 1式 | 324,490,000 |                                     |
| 直接測量費     | 1式 | 3,802,004   |                                     |
| 諸経費       | 1式 | 2,787,996   |                                     |
| 測量作業費     | 1式 | 6,590,000   |                                     |
| 測量業務価格    | 1式 | 6,590,000   |                                     |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳 |
|----------|----|-------------|----|
| 直接原価     | 1式 | 267,285     |    |
| 直接人件費    | 1式 | 259,500     |    |
| 直接経費     | 1式 | 7,785       |    |
| その他原価    | 1式 | 139,740     |    |
| 業務原価     | 1式 | 407,025     |    |
| 一般管理費等   | 1式 | 212,975     |    |
| 業務価格     | 1式 | 620,000     |    |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 331,700,000 |    |