

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 福山港

件名 福山港箕島地区泊地(-12m)等浚渫等工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区泊地(-12m)等浚渫等工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	294,753,830	
泊地(-12m)	1式	142,302,274	
浚渫工	1式	45,230,105	
グラブ浚渫工	1式	45,230,105	グラブ浚渫 31,580.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
土捨工	1式	97,072,169	
土運船運搬工	1式	13,989,940	土運船運搬 31,580.00m ³
揚土土捨工	1式	59,654,165	空気圧送揚土 31,580.00m ³ 、空気圧送船拘束 1.00式
排砂管設備工	1式	23,428,064	立上がり零号設置・撤去 1.00組、陸上受枠設置・撤去 2,148.00m、排砂管(陸上受枠上)設置・撤去 2,148.00m、フロータ管設置・撤去 54.00m、排砂管設備 1.00式、排砂補助 1.00式、舗装版切断 20.00m、舗装版破碎 39.00m ² 、アスファルト殻運搬 4.00m ³ 、床掘り 569.00m ³ 、埋戻し 563.00m ³ 、上層路盤(車道・路肩部) 39.00m ² 、基層(車道・路肩部) 39.00m ² 、表層 39.00m ² 、処分費(t) 9.00 t
岸壁(-12m)	1式	152,451,556	
海上地盤改良工	1式	152,451,556	
床掘工	1式	47,893,693	グラブ床掘 16,233.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
雑工	1式	56,645,976	カルシア改質土混合 19,098.00m ³ 、リクレーマ船拘束 1.00式、カルシア特許料 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区泊地(-12m)等浚渫等工事

名称	数量	金額	内訳
土運船運搬工	1式	47,911,887	土運船運搬 16,233.00m ³ 、土運船運搬 19,098.00m ³
直接測量費	1式	3,845,589	
測量業務	1式	3,845,589	
水路測量	1式	3,845,589	
水路測量	1式	3,845,589	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト 1.00式、測深 0.03km ² 、測深データ整理 1.00式、艀装テスト 1.00式、測深 0.03km ² 、測深データ整理 1.00式、業務成果品 1.00式
直接原価	1式	267,285	
測量業務	1式	267,285	
ICTマルチビーム測深	1式	267,285	
マルチビーム測深	1式	259,500	3次元データ作成 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区泊地(-12m)等浚渫等工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	294,753,830	
間接工事費	1式	212,381,876	
共通仮設費(計)	1式	134,019,662	
共通仮設費(積上)	1式	111,526,960	回航・えい航費、運搬、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	21,737,946	
現場環境改善費	1式	754,756	
現場管理費	1式	78,362,214	
工事原価	1式	507,135,706	
一般管理費等	1式	68,871,572	
契約保証費	1式	202,722	
工事価格	1式	576,210,000	
直接測量費	1式	3,845,589	
諸経費	1式	2,814,411	
測量作業費	1式	6,660,000	
測量業務価格	1式	6,660,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区泊地(-12m)等浚渫等工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	583,490,000	