

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 広島港

件名 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 岸壁(-12m) | 1式 | 129,323,788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 構造物撤去工   | 1式 | 115,229,639 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 取壊し工     | 1式 | 78,462,637  | 構造物取壊し 343.00m <sup>3</sup> 、コンクリートガラ運搬 343.00m <sup>3</sup> 、構造物取壊し 11.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 11.00m <sup>3</sup> 、<br>構造物取壊し 15.00m <sup>3</sup> 、コンクリートガラ運搬 15.00m <sup>3</sup> 、コンクリート削孔 562.00孔、<br>落下防止金具設置・撤去 281.00組、落下防止金具材料 1.00式、コンクリート切断 188.00m <sup>2</sup> 、<br>構造物取壊し 1,055.00m <sup>3</sup> 、コンクリートガラ運搬 1,055.00m <sup>3</sup> 、コンクリート削孔 814.00孔、<br>コンクリート舗装版切断 2,594.00m、構造物取壊し 137.00m <sup>3</sup> 、コンクリートガラ運搬 137.00m <sup>3</sup> 、<br>構造物取壊し 9.00m <sup>3</sup> 、コンクリートガラ運搬 9.00m <sup>3</sup> 、処分費 1,545.00m <sup>3</sup> 、処分費 23.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 撤去工      | 1式 | 36,767,002  | 石材撤去(1) 2,046.00m <sup>3</sup> 、石材撤去(2) 1,224.00m <sup>3</sup> 、積込(ルーズ) 3,270.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 3,270.00m <sup>3</sup> 、<br>現場鋼材切断 326.00m、現場発生品及び支給品積込・荷卸 44.00t、現場発生品及び支給品運搬 44.00t、<br>ブロック撤去(梁部)(1) 25.00個、ブロック撤去(梁部)(2) 75.00個、ブロック撤去(梁部)(3) 27.00個、<br>ブロック撤去(梁部)(4) 14.00個、ブロック撤去(床版部) 204.00個、足場設置・撤去 177.00本、<br>現場鋼材切断 227.00m、現場発生品及び支給品積込・荷卸 35.00t、現場発生品及び支給品運搬 35.00t、<br>足場設置・撤去 57.00本、現場鋼材切断 109.00m、現場発生品及び支給品積込・荷卸 21.00t、<br>現場発生品及び支給品運搬 21.00t、現場発生品及び支給品積込・荷卸 0.10t、現場発生品及び支給品運搬 0.10t、<br>現場発生品及び支給品積込・荷卸 0.50t、現場発生品及び支給品運搬 0.50t、<br>現場発生品及び支給品積込・荷卸 3.00t、現場発生品及び支給品運搬 3.00t、<br>現場発生品及び支給品積込・荷卸 12.00t、現場発生品及び支給品運搬 12.00t、防舷材撤去 26.00基、<br>現場発生品及び支給品積込・荷卸 13.00t、現場発生品及び支給品運搬 13.00t、<br>現場発生品及び支給品積込・荷卸 2.00t、現場発生品及び支給品運搬 2.00t、ソーラスフェンス撤去 194.00m、<br>反力架台撤去 155.00m、仮囲い撤去 25.00m、処分費 36.00m <sup>3</sup> 、処分費 3.00m <sup>3</sup> |
| 土工       | 1式 | 455,228     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事

| 名称        | 数量 | 金額         | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土工        | 1式 | 455,228    | 掘削 36.00m <sup>3</sup> 、路体(築堤)盛土 236.00m <sup>3</sup> 、盛土材料 271.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                          |
| 上部工       | 1式 | 10,782,918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 上部コンクリート工 | 1式 | 10,782,918 | 支保組立組外(鋼矢板式) 33.00m、鋼製枠組足場架払(鋼矢板式) 40.00m <sup>2</sup> 、単管足場 170.00掛m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立 4,338.00kg、現場鋼材溶接 41.00m、鉄筋加工組立 132.00kg、鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) 229.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外(鋼矢板式) 30.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 23.00m <sup>2</sup> 、アンカーバー設置 330.00kg、アンカーバー材料 7.00本、コンクリート打設(陸上) 190.00m <sup>3</sup> |
| 雑工        | 1式 | 2,630,983  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 防塵対策工     | 1式 | 104,039    | 防塵処理(散水作業) 53.00回                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 試掘        | 1式 | 2,526,944  | 石材撤去・運搬 16.00m <sup>3</sup> 、土砂撤去・運搬 32.00m <sup>3</sup> 、積込(ルーズ) 32.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 32.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                          |
| 仮設工       | 1式 | 225,020    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| フェンス工     | 1式 | 162,684    | ソーラスフェンス設置 18.00m                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 大型土のう工    | 1式 | 61,436     | 大型土のう撤去 60.00袋、土砂等運搬 48.00m <sup>3</sup> 、現場発生品及び支給品積込・荷卸 0.20t、現場発生品及び支給品運搬 0.20t                                                                                                                                                                                                                        |
| 処分費       | 1式 | 900        | 処分費 0.10m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳                |
|-----------|----|-------------|-------------------|
| 直接工事費     | 1式 | 129,323,788 |                   |
| 間接工事費     | 1式 | 99,462,122  |                   |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 56,191,237  |                   |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 44,503,941  | 運搬費、事業損失防止施設費、安全費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 10,847,320  |                   |
| 現場環境改善費   | 1式 | 839,976     |                   |
| 現場管理費     | 1式 | 43,270,885  |                   |
| 工事原価      | 1式 | 228,785,910 |                   |
| 一般管理費等    | 1式 | 34,613,813  |                   |
| 契約保証費     | 1式 | 90,277      |                   |
| 工事価格      | 1式 | 263,490,000 |                   |
| 予定工事価格    | 1式 | 263,490,000 |                   |