

## 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 福山港

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その6)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その6)

| 名称         | 数量 | 金額          | 内訳                                                                         |
|------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費      |    |             |                                                                            |
|            | 1式 | 336,574,492 |                                                                            |
| 岸壁(-12m)   |    |             |                                                                            |
|            | 1式 | 336,574,492 |                                                                            |
| 本体工〔鋼管矢板式〕 |    |             |                                                                            |
|            | 1式 | 317,919,715 |                                                                            |
| 鋼管矢板工      |    |             | 石材撤去 361.00空m <sup>3</sup> 、鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板打設(1) 6.00本、鋼管矢板打設(2) 22.00本、 |
|            | 1式 | 190,377,437 | 鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板打設 4.00本、導材質料 1.00式、導材設置撤去 45.00m                         |
| 杭頭処理工      |    |             | 支保組立・組外 215.00m、鋼管矢板切断 4.00m、鋼管矢板切断 759.00m、・鋼管矢板切断 30.00m、                |
|            | 1式 | 62,522,495  | 鋼管矢板運搬・仮置(海上一連方式) 154.00個、ずれ止め・ストッパー材料 1.00式、ストッパー溶接 1.00m、                |
|            |    |             | ずれ止め溶接(1) 58.00m、ずれ止め溶接(2) 7.00m、吊鉄筋・内蓋材料 1.00式、吊鉄筋・内蓋設置 153.00箇所、         |
|            |    |             | 中詰コンクリート運搬 235.00m <sup>3</sup> 、中詰コンクリート打設 235.00m <sup>3</sup>           |
| 控工         |    |             | 腹起材荷卸し 40.00本、腹起材取付 222.00m、腹起材荷卸し 38.00本、腹起材取付 215.00m、                   |
|            | 1式 | 65,019,783  | タイワイヤー取付 3.00組、タイワイヤー取付 4.00組                                              |
| 裏込・裏埋工     |    |             |                                                                            |
|            | 1式 | 16,900,479  |                                                                            |
| 裏込工        |    |             | 瀬取り投入(二次投入方式) 3,651.00m <sup>3</sup>                                       |
|            | 1式 | 16,900,479  |                                                                            |
| 仮設工        |    |             |                                                                            |
|            | 1式 | 1,754,298   |                                                                            |
| 仮設控え鋼矢板工   |    |             | 仮設控え鋼矢板賃料 1.00式                                                            |
|            | 1式 | 1,754,298   |                                                                            |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その6)

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳                                        |
|-----------|----|-------------|-------------------------------------------|
| 直接工事費     | 1式 | 336,574,492 |                                           |
| 間接工事費     | 1式 | 180,711,328 |                                           |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 81,806,146  |                                           |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 52,825,487  | 回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 27,654,080  |                                           |
| 現場環境改善費   | 1式 | 1,326,579   |                                           |
| 現場管理費     | 1式 | 98,905,182  |                                           |
| 工事原価      | 1式 | 517,285,820 |                                           |
| 一般管理費等    | 1式 | 70,037,266  |                                           |
| 契約保証費     | 1式 | 206,914     |                                           |
| 工事価格      | 1式 | 587,530,000 |                                           |
| 予定工事価格    | 1式 | 587,530,000 |                                           |