

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 浜田港

件名 浜田港福井地区防波堤(新北)工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 浜田港福井地区防波堤(新北)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	150,562,588	
防波堤(新北)	1式	150,562,588	
本体工[ケーソン式]	1式	150,562,588	
ケーソン製作工	1式	145,843,507	ケーソン製作用台船運転 1.00式、ケーソンえい航 1.00回、敷砂(材料費) 522.00m ² 、 ゴム系マット(再生)設置 1.00函、支保組立 86.00m、支保組外 86.00m、鋼製枠組足場架払 468.00m ² 、 鋼製枠組足場架払 468.00m ² 、内足場架払 359.00m ² 、内足場架払 717.00m ² 、鉄筋加工組立 34,229.00kg、 鉄筋加工組立 3,532.00kg、鉄筋加工組立 39,299.00kg、鉄筋加工組立 30,113.00kg、 吊鉄筋(材料費) 4.00本、吊鉄筋組立 665.00kg、引寄鉄筋(材料費) 4.00本、引寄鉄筋組立 283.00kg、 鋼製型枠組立組外 1,982.00m ² 、鋼製型枠組立 1,118.00m ² 、鋼製型枠組外 1,118.00m ² 、 鋼製型枠組立組外 1,118.00m ² 、コンクリート打設 1,263.00m ³ 、通水孔(材料費) 1.00式
ケーソン進水据付工	1式	4,719,081	ケーソン進水(ケーソン製作用台船方式) 1.00回、ケーソン仮置 1.00函

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 浜田港福井地区防波堤(新北)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	150,562,588	
間接工事費	1式	56,007,460	
共通仮設費(計)	1式	15,865,102	
共通仮設費(積上)	1式	5,897,860	運搬費、安全費、役務費
共通仮設費(率)	1式	9,154,205	
現場環境改善費	1式	813,037	
現場管理費	1式	40,142,358	
工事原価	1式	206,570,048	
一般管理費等	1式	32,077,324	
契約保証費	1式	82,628	
工事価格	1式	238,730,000	
予定工事価格	1式	238,730,000	