

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区岸壁（－ 1 4 m）築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(ー 1 4 m) 築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	501,076,809	
岸壁(-14m)	1式	501,076,809	
基礎工	1式	33,096,474	
基礎盛砂工	1式	5,071,494	雑石投入 226.00m ³ 、雑石均し 220.00m ²
基礎捨石工	1式	28,024,980	捨石投入 616.00m ³ 、捨石本均し 819.00m ² 、捨石荒均し 27.00m ² 、捨石荒均し 53.00m ² 、 捨石荒均し 62.00m ²
本体工	1式	467,830,490	
ケーソン製作工	1式	384,014,640	ケーソン製作用台船係留 1.00回、ケーソン製作用台船運転 1.00式、ルーフィング敷設 742.00m ² 、 鋼製枠組足場架払 2,402.00m ² 、内足場架払 4,155.00m ² 、鉄筋加工組立 68,939.00kg、 鉄筋加工組立 44,574.00kg、鉄筋加工組立 98,697.00kg、鉄筋加工組立 37,678.00kg、 鉄筋加工組立 68,953.00kg、曳航用鉄筋 4.00本、引き寄せ用鉄筋 8.00本、吊鉄筋・吊バー組立 309.00kg、 鋼製型枠組立組外 12,877.00m ² 、コンクリート打設 2,250.00m ³ 、通水管 20.00m
ケーソン進水据付工	1式	33,169,196	ケーソン据付用上蓋取付・取外 1.00回、ケーソン進水(ケーソン製作用台船方式) 1.00回、 ケーソン据付(ウインチ方式) 1.00回
中詰工	1式	41,998,550	中詰材投入(現場投入渡し) 12,469.00m ³ 、中詰均し 650.00m ²
蓋ブロック工	1式	8,648,104	蓋ブロック据付 30.00個、間詰モルタル打設 8.00m ³
仮設工	1式	149,845	
安全対策	1式	149,845	交通誘導整理 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(一 1 4 m) 築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	1,506,913	
測量業務	1式	1,506,913	
ICT基礎工測量	1式	1,506,913	
ICT基礎工測量	1式	1,477,913	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深 0.01 km ² 、 測深データ整理 1.00式
直接経費	1式	29,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(－ 1 4 m) 築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	501,076,809	
間接工事費	1式	278,609,420	
共通仮設費(計)	1式	128,870,860	
共通仮設費(積上)	1式	86,279,332	回航・えい航費、安全費、役務費
共通仮設費(率)	1式	40,937,975	
現場環境改善費	1式	1,653,553	
現場管理費	1式	149,738,560	
工事原価	1式	779,686,229	
一般管理費等	1式	98,701,897	
契約保証費	1式	311,874	
工事価格	1式	878,700,000	
直接測量費	1式	1,506,913	
諸経費	1式	1,213,087	
測量作業費	1式	2,720,000	
測量業務価格	1式	2,720,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区岸壁 (ー 1 4 m) 築造工事

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	881,420,000	