

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区航路・泊地（- 14m）浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区航路・泊地 (-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	291,465,658	
航路・泊地 (-14m)	1式	291,465,658	
浚渫工	1式	108,084,795	
グラブ浚渫工	1式	108,084,795	グラブ浚渫(能力補正型)(1) 43,115.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型)(2) 26,891.00m ³ 、 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	183,380,863	
土運船運搬工	1式	39,973,426	土運船運搬(能力現行型) 70,006.00m ³
揚土土捨工	1式	119,662,747	空気圧送揚土(能力補正型) 70,006.00m ³ 、空気圧送船拘束(能力補正型) 1.00式、揚土補助 1.00式
排砂管設備工	1式	23,744,690	立上がり零号設置 1.00組、陸上受枠設置 452.00m、排砂管(陸上受枠上)設置 452.00m、 フロータ管設置(海上) 24.00m、フロータ管設置(処分場内) 383.00m、排砂管設備 1.00式
直接測量費	1式	3,964,746	
測量業務	1式	3,964,746	
水路測量	1式	3,964,746	
水路測量	1式	3,964,746	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(1) 1.00式、艀装テスト(2) 1.00式、 測深(1) 0.06km ² 、測深(2) 0.06km ² 、測深データ整理(1) 1.00式、測深データ整理(2) 1.00式、 業務成果品 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区航路・泊地 (- 14m) 浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	267,285	
測量業務	1式	267,285	
水路測量	1式	267,285	
水路測量	1式	259,500	3次元データ作成 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路・泊地(- 14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	291,465,658	
間接工事費	1式	149,570,149	
共通仮設費(計)	1式	76,156,087	
共通仮設費(積上)	1式	52,043,167	回航・えい航費、運搬費、準備費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	23,180,875	
現場環境改善費	1式	932,045	
現場管理費	1式	73,414,062	
工事原価	1式	441,035,807	
一般管理費等	1式	61,257,779	
契約保証費	1式	176,414	
工事価格	1式	502,470,000	
直接測量費	1式	3,964,746	
諸経費	1式	2,895,254	
測量作業費	1式	6,860,000	
測量業務価格	1式	6,860,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路・泊地(- 14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	509,950,000	