

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 広島港

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その5)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その5)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	985,712,387	
岸壁(-12m)			
	1式	985,712,387	
基礎工			
	1式	113,551,698	
基礎捨石工			捨石投入(1) 2,260.00m ³ 、捨石投入(2) 10,733.00m ³ 、機械均し(能力補正型) 505.00m ² 、 捨石均し船拘束(能力補正型) 1.00式、機械均し 427.00m ² 、機械均し 509.00m ²
	1式	113,551,698	
本体工[ケーソン式]			
	1式	12,893,724	
ケーソン進水据付工			ケーソン据付準備(吊降し方式) 1.00回、ケーソン据付(吊降し方式) 1.00回、 ケーソン据付準備(吊降し方式) 1.00回
	1式	11,106,184	
中詰工			中詰材投入 419.00m ³ 、中詰均し 40.00m ²
	1式	1,347,080	
蓋コンクリート工			コンクリート運搬(自積バケット) 12.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 12.00m ³
	1式	440,460	
本体工[ブロック式]			
	1式	55,022,328	
本体ブロック据付工			L型ブロック積出 10.00回、L型ブロック輸送 1.00回、起重機船えい航 1.00回、L型ブロック据付 10.00回
	1式	55,022,328	
裏込・裏埋工			
	1式	804,244,637	
裏込工			裏込材投入(直接投入) 28,159.00m ³ 、裏込材投入(直接投入) 20,665.00m ³
	1式	310,097,803	
裏込工(瀬取り投入部)			現地発生材投入(1) 15,979.00m ³ 、現地発生材投入(2) 2,848.00m ³ 、瀬取り投入(二次投入方式) 10,039.00m ³ 、 防砂目地板取付(陸上) 173.00m、防砂目地板取付(水中) 602.00m、防砂目地板取付(陸上) 23.00m、 防砂目地板取付(水中) 76.00m、防砂目地板材料 1.00式
	1式	494,146,834	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その5)

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	1,495,351	
測量業務	1式	1,495,351	
ICT基礎工	1式	1,495,351	
ICT基礎工	1式	1,466,351	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深 0.01km ² 、 測深データ整理 1.00式
直接経費	1式	29,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その5)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	985,712,387	
間接工事費	1式	401,487,720	
共通仮設費(計)	1式	140,261,726	
共通仮設費(積上)	1式	63,390,438	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	74,378,705	
現場環境改善費	1式	2,492,583	
現場管理費	1式	261,225,994	
工事原価	1式	1,387,200,107	
一般管理費等	1式	158,275,013	
契約保証費	1式	554,880	
工事価格	1式	1,546,030,000	
直接測量費	1式	1,495,351	
諸経費	1式	1,204,649	
測量作業費	1式	2,700,000	
測量業務価格	1式	2,700,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その5)

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	1,548,730,000	