

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 福山港

件名 福山港箕島地区岸壁（-12m）築造工事（その8）

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区岸壁 (-12m) 築造工事 (その8)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
岸壁 (-12m)	1式	440,235,362	
上部工	1式	340,962,340	
プレキャストパネル製作工	1式	132,764,000	前面パネル製作 (P-P) 1.00式、前面パネル製作 (P-T) 1.00式、背面パネル製作 (P-P) 1.00式、背面パネル製作 (P-P・調整用) 1.00式、背面パネル製作 (P-T) 1.00式、背面パネル製作 (P-T・調整用) 1.00式
プレキャストパネル据付工	1式	152,736,649	支保組立組外 198.00m、製品架台取付 137.00基、均しコンクリート運搬(自積バケット) 7.00m ³ 、均しコンクリート打設 7.00m ³ 、枠組足場設置・撤去 395.00m ² 、枠組足場設置・撤去 300.00m ² 、前面パネル設置 137.00枚、背面パネル設置 130.00枚
中詰工	1式	53,095,047	鉄筋加工組立 4,667.00kg、鉄筋加工組立 212.00kg、鉄筋加工組立 2,515.00kg、鉄筋加工組立 560.00kg、フレア溶接 135.00m、水中フレア溶接 9.00m、フレア溶接 13.00m、フレア溶接 395.00m、木製型枠組立・組外 16.00m ² 、木製型枠組立・組外 12.00m ² 、鋼製型枠組立・組外 47.00m ² 、鋼製型枠組立・組外 35.00m ² 、伸縮目地 43.00m ² 、伸縮目地 33.00m ² 、コンクリート運搬(台船バケット) 580.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 580.00m ³ 、コンクリート運搬(台船バケット) 431.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 431.00m ³
上部コンクリート工 (重力部)	1式	2,366,644	枠組足場設置・撤去 15.00m ² 、枠組足場設置・撤去 15.00m ² 、鋼製型枠組立・組外 15.00m ² 、鋼製型枠組立・組外 15.00m ² 、伸縮目地 3.00m ² 、伸縮目地 3.00m ² 、コンクリート打設(陸上) 20.00m ³ 、コンクリート打設(陸上) 21.00m ³
裏込・裏埋工	1式	1,268,924	
裏込工	1式	1,268,924	裏込材投入(直接投入) 182.00m ³ 、瀬取り投入(二次投入方式) 139.00m ³ 、裏込均し 146.00m ²
付属工	1式	95,915,648	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区岸壁 (-12m) 築造工事 (その8)

名称	数量	金額	内訳
係船柱工	1式	14,934,675	架台取付 7.00基、係船柱取付 7.00基、コンクリート運搬(台船バケット) 1.00m ³ 、 コンクリート打設(バケット) 1.00m ³ 、係船柱塗装 13.00m ²
防舷材工	1式	73,464,029	鉄筋(差筋) 1.00式、鉄筋加工組立 338.00k ^g 、接着系アンカー 182.00本、木製型枠組立・組外 128.00m ² 、 埋込栓取付 13.00基、コンクリート運搬(自積バケット) 37.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 37.00m ³ 、 防舷材取付 13.00基、梯子取付 1.00基
車止・縁金物工	1式	7,516,944	車止取付 171.00m、車止塗装 75.00m ²
仮設工	1式	2,088,450	
仮設控え鋼矢板工	1式	2,088,450	仮設控え鋼矢板賃料 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区岸壁 (-12m) 築造工事 (その8)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	440,235,362	
間接工事費	1式	182,389,681	
共通仮設費 (計)	1式	64,159,521	
共通仮設費 (積上)	1式	37,563,249	安全費、技術管理費
共通仮設費 (率)	1式	25,366,387	
現場環境改善費	1式	1,229,885	
現場管理費	1式	118,230,160	
工事原価	1式	622,625,043	
一般管理費等	1式	81,805,907	
契約保証費	1式	249,050	
工事価格	1式	704,680,000	
予定工事価格	1式	704,680,000	