

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 広島空港

件名 広島空港滑走路端安全区域用地造成等工事（その4）

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域用地造成等工事 (その4)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	266,013,597	
用地造成工事	1式	266,013,597	
土工【取付誘導路】	1式	37,980,339	
路体盛土工	1式	14,323,770	1 路体盛土 (夜間) 8,000.00m ³ 、2 積込(夜間) 8,900.00m ³ 、3 土砂等運搬 (夜間) 8,850.00m ³
路床盛土工	1式	12,538,986	4 路床盛土 (夜間) 9,600.00m ³ 、5 積込(夜間) 10,600.00m ³ 、6 土砂等運搬 (夜間) 10,630.00m ³
客土工	1式	11,117,583	7 客土 (1) (夜間) 3,300.00m ³ 、8 客土 (2) (夜間) 650.00m ³ 、9 積込(夜間) 4,400.00m ³ 、 10 土砂等運搬 (夜間) 4,360.00m ³ 、11 流用土改良 (昼間) 13,090.00m ²
緑地工	1式	1,195,331	
植生工	1式	1,195,331	12 種子吹付 (夜間) 12,410.00m ²
仮設工	1式	341,170	
防塵処理工	1式	341,170	13 プライムコート (夜間) 3,130.00m ²
空港舗装工	1式	39,247,853	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域用地造成等工事 (その4)

名称	数量	金額	内訳
アスファルト舗装工	1式	39,247,853	14 上層路盤(空港)(1)(夜間) 6,170.00m ² 、15 タックコート(夜間) 6,170.00m ² 、 16 上層路盤(空港)(2)(夜間) 6,170.00m ² 、17 プライムコート(アスファルト舗装工)(夜間) 6,170.00m ² 、 18 上層路盤(空港)(3)(夜間) 2,670.00m ² 、19 散水車(空港)(1)(夜間) 2,670.00m ² 、 20 下層路盤(空港)(1)(夜間) 6,170.00m ² 、21 散水車(空港)(2)(夜間) 6,170.00m ² 、 22 下層路盤(空港)(2)(夜間) 2,670.00m ² 、23 散水車(空港)(3)(夜間) 2,670.00m ² 、 24 積込(夜間) 1,020.00m ³ 、25 土砂等運搬(夜間) 1,020.00m ³
飛行場標識工	1式	51,733	
飛行場標識工	1式	51,733	26 仮マーキング(禁止標識)(夜間) 123.00m ²
ケーブルダクト工	1式	28,485,064	
作業土工(1)	1式	2,144,732	27 床掘(夜間) 680.00m ³ 、28 埋戻し(夜間) 650.00m ³ 、29 土砂等運搬(1)(夜間) 680.00m ³ 、 30 整地(夜間) 680.00m ³ 、31 積込(夜間) 720.00m ³ 、32 土砂等運搬(2)(夜間) 720.00m ³
マンホール設置工	1式	9,218,136	33 マンホール設置(夜間) 4.00基、34 マンホール(材料費) 1.00式
マンホール嵩上げ工	1式	627,660	35 既設マンホール嵩上げ材設置(夜間) 3.00基、36 マンホール嵩上げ(材料費) 1.00式
地中配管工	1式	14,859,748	37 地中配管敷設(1)(夜間) 2,372.00m、38 地中配管敷設(2)(夜間) 606.00m
埋設標識シート工	1式	1,252,237	39 埋設標識シート布設(夜間) 880.00m、40 埋設地線布設(夜間) 581.00m、41 接地極設置(夜間) 4.00極
作業土工(2)	1式	382,551	42 床掘(夜間) 90.00m ³ 、43 埋戻し(夜間) 130.00m ³ 、44 土砂等運搬(1)(夜間) 90.00m ³ 、 45 整地(夜間) 90.00m ³ 、46 積込(夜間) 140.00m ³ 、47 土砂等運搬(2)(夜間) 140.00m ³
構造物撤去工(ケーブルダクト撤去)	1式	2,427,445	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域用地造成等工事 (その4)

名称	数量	金額	内訳
施設撤去工	1式	2,427,445	48 マンホール撤去(1)(夜間) 15.00m ³ 、49 マンホール撤去(2)(夜間) 2.00m ³ 、 50 地中配管撤去(1)(夜間) 794.00m、51 地中配管撤去(2)(夜間) 443.00m、52 埋設地線撤去(夜間) 151.00m、 53 殻運搬(鉄筋コンクリート殻)(夜間) 17.00m ³ 、54 積込(鉄筋コンクリート殻)(昼間) 17.00m ³ 、 55 殻運搬(鉄筋コンクリート殻)(昼間) 17.00m ³ 、56 処分費(鉄筋コンクリート殻) 43.00 t、 57 現場発生品積込・荷卸(昼間) 2.00 t、58 現場発生品運搬(昼間) 2.00 t、 59 処分費(廃プラスチック類) 1.75 t、60 現場発生品積込・荷卸(夜間) 4.00 t、 61 現場発生品運搬(夜間) 4.00 t
土工【滑走路・LOC用地】	1式	63,585,918	
路体盛土工	1式	21,991,860	62 路体盛土(夜間) 12,300.00m ³ 、63 積込(夜間) 13,600.00m ³ 、64 土砂等運搬(夜間) 13,600.00m ³
路床盛土工	1式	309,408	65 路床盛土(夜間) 240.00m ³ 、66 積込(夜間) 260.00m ³ 、67 土砂等運搬(夜間) 260.00m ³
客土工	1式	41,284,650	68 客土(1)(夜間) 12,200.00m ³ 、69 客土(2)(夜間) 2,400.00m ³ 、70 積込(夜間) 16,200.00m ³ 、 71 土砂等運搬(夜間) 16,220.00m ³ 、72 流用土改良(昼間) 48,700.00m ²
緑地工	1式	4,690,784	
植生工	1式	4,690,784	73 種子吹付(夜間) 48,700.00m ²
仮設工	1式	410,930	
防塵処理工	1式	410,930	74 プライムコート(夜間) 3,770.00m ²
土工【保安道路】	1式	89,870	
道路土工	1式	89,870	75 掘削(夜間) 100.00m ³ 、76 土砂等運搬(夜間) 100.00m ³ 、77 整地(夜間) 100.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域用地造成等工事 (その4)

名称	数量	金額	内訳
舗装工	1式	2,033,468	
アスファルト舗装工	1式	2,033,468	78 表層(車道・路肩部)(夜間) 521.00m ² 、79 上層路盤(車道・路肩部)(夜間) 607.00m ² 、 80 下層路盤(車道・路肩部)(夜間) 607.00m ² 、81 積込(夜間) 70.00m ³ 、82 土砂等運搬(夜間) 70.00m ³
緑地工	1式	248,850	
植生工	1式	248,850	83 張芝(夜間) 150.00m ²
排水施設工	1式	1,087,352	
作業土工	1式	208,222	84 床掘(夜間) 20.00m ³ 、85 埋戻し(夜間) 20.00m ³ 、86 土砂等運搬(1)(夜間) 20.00m ³ 、 87 整地(夜間) 20.00m ³ 、88 積込(夜間) 20.00m ³ 、89 土砂等運搬(2)(夜間) 20.00m ³
側溝工	1式	731,920	90 U型側溝(夜間) 56.00m
集水樹工	1式	147,210	91 プレキャスト集水樹(材料費) 1.00基、92 プレキャスト集水樹(夜間) 1.00基
付帯施設工	1式	6,150,721	
作業土工	1式	914,127	93 床掘(夜間) 330.00m ³ 、94 埋戻し(夜間) 260.00m ³ 、95 土砂等運搬(1)(夜間) 330.00m ³ 、 96 整地(夜間) 330.00m ³ 、97 積込(夜間) 290.00m ³ 、98 土砂等運搬(2)(夜間) 290.00m ³
貯水槽設置工	1式	5,236,594	99 貯水槽組立・設置(夜間) 1.00基、100 貯水槽(材料費) 1.00式、 101 コンクリートプラント深夜稼働費 1.00式
土工【場周道路】	1式	1,844,190	
客土工	1式	1,664,450	102 客土(1)(夜間) 440.00m ³ 、103 客土(2)(夜間) 380.00m ³ 、104 積込(夜間) 910.00m ³ 、 105 土砂等運搬(夜間) 910.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域用地造成等工事 (その4)

名称	数量	金額	内訳
道路土工 (1)	1式	80,883	106 掘削 (夜間) 90.00m ³ 、107 土砂等運搬 (夜間) 90.00m ³ 、108 整地 (夜間) 90.00m ³
道路土工 (2)	1式	98,857	109 掘削 (夜間) 110.00m ³ 、110 土砂等運搬 (夜間) 110.00m ³ 、111 整地 (夜間) 110.00m ³
舗装工	1式	4,859,568	
アスファルト舗装工 (1) No.26～No.26+60	1式	1,383,430	112 表層 (車道・路肩部) (夜間) 370.00m ² 、113 上層路盤 (車道・路肩部) (夜間) 384.00m ² 、 114 下層路盤 (車道・路肩部) (夜間) 384.00m ² 、115 積込 (夜間) 40.00m ³ 、116 土砂等運搬 (夜間) 40.00m ³
アスファルト舗装工 (2) No.28+0.56～L=121.8m	1式	1,745,707	117 表層 (車道・路肩部) (夜間) 462.00m ² 、118 上層路盤 (車道・路肩部) (夜間) 489.00m ² 、 119 下層路盤 (車道・路肩部) (夜間) 489.00m ² 、120 積込 (夜間) 60.00m ³ 、121 土砂等運搬 (夜間) 60.00m ³
アスファルト舗装工 (3) No.26+20～No.26+54.5 L=34.5m	1式	457,836	122 表層 (車道・路肩部) (夜間) 123.00m ² 、123 上層路盤 (車道・路肩部) (夜間) 128.00m ² 、 124 下層路盤 (車道・路肩部) (夜間) 128.00m ² 、125 積込 (夜間) 10.00m ³ 、126 土砂等運搬 (夜間) 10.00m ³
アスファルト舗装工 (4) No.28+30～No.28+56.7 L=26.7m	1式	550,915	127 表層 (車道・路肩部) (夜間) 147.00m ² 、128 上層路盤 (車道・路肩部) (夜間) 151.00m ² 、 129 下層路盤 (車道・路肩部) (夜間) 151.00m ² 、130 積込 (夜間) 20.00m ³ 、131 土砂等運搬 (夜間) 20.00m ³
アスファルト舗装工 (5) L=52.91m	1式	721,680	132 表層 (車道・路肩部) (夜間) 291.00m ²
排水施設工	1式	6,069,298	
作業土工	1式	2,130,376	133 床掘 (夜間) 540.00m ³ 、134 基面整正 (夜間) 100.00m ² 、135 埋戻し (夜間) 430.00m ³ 、 136 土砂等運搬 (1) (夜間) 540.00m ³ 、137 整地 (夜間) 540.00m ³ 、138 積込 (夜間) 480.00m ³ 、 139 土砂等運搬 (2) (夜間) 480.00m ³
側溝工	1式	2,972,460	140 U型側溝 (夜間) 37.00m、141 U型側溝 (夜間) 60.00m、142 U型側溝 (夜間) 28.00m、 143 自由勾配側溝 (夜間) 5.00m、144 自由勾配側溝 (夜間) 5.00m、145 自由勾配側溝 (夜間) 5.00m、 146 自由勾配側溝 (夜間) 25.00m、147 自由勾配側溝 (夜間) 10.00m、 148 コンクリートプラント深夜稼働費 1.00式
管渠工	1式	317,905	149 管渠 (1) (夜間) 10.25本、150 砂基礎 (材料費) 22.00m ³ 、151 砂基礎 (夜間) 18.00m ³ 、 152 管渠 (2) (夜間) 2.00本、153 砂基礎 (材料費) 3.00m ³ 、154 砂基礎 (夜間) 2.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域用地造成等工事 (その4)

名称	数量	金額	内訳
集水樹工	1式	249,790	155 集水樹(材料費) 1.00基、156 集水樹(夜間) 1.00基、157 集水樹(夜間) 1.00基、 158 集水樹(夜間) 3.00基
現場発生品及び支給品運搬	1式	398,767	159 支給品運搬(夜間) 27.75 t、160 支給品積込・荷卸(夜間) 27.75 t
緑地工	1式	954,357	
植生工	1式	954,357	161 種子吹付(夜間) 5,430.00m ² 、162 張芝(夜間) 260.00m ²
構造物撤去工	1式	26,726,571	
舗装版取壊し工 既設点検 道路・既設場周道路	1式	3,809,658	163 舗装版切断(夜間) 46.00m、164 舗装版破碎(夜間) 4,510.00m ² 、 165 殻運搬(アスファルト殻)(夜間) 226.00m ³ 、166 殻積込(アスファルト殻)(昼間) 230.00m ³ 、 167 殻運搬(アスファルト殻)(昼間) 226.00m ³ 、168 処分費(アスファルト殻) 530.00 t
作業土工(1) 側溝・管渠 ・場周柵基礎撤去	1式	12,571,150	169 床掘(夜間) 2,300.00m ³ 、170 埋戻し(夜間) 2,900.00m ³ 、171 土砂等運搬(1)(夜間) 2,300.00m ³ 、 172 受入地整地(夜間) 2,300.00m ³ 、173 受入地積込(夜間) 3,170.00m ³ 、 174 土砂等運搬(2)(夜間) 3,170.00m ³
作業土工(2) 貯水槽撤去	1式	188,610	175 埋戻し(夜間) 30.00m ³ 、176 積込(夜間) 30.00m ³ 、177 土砂等運搬(夜間) 30.00m ³
作業土工(3) A門扉撤去	1式	220,508	178 掘削(1)(夜間) 20.00m ³ 、179 掘削(2)(夜間) 20.00m ³ 、180 土砂等運搬(1)(夜間) 20.00m ³ 、 181 土砂等運搬(2)(夜間) 20.00m ³ 、182 整地(夜間) 40.00m ³ 、183 床掘(夜間) 20.00m ³ 、 184 埋戻し(夜間) 20.00m ³ 、185 積込(夜間) 20.00m ³ 、186 土砂等運搬(夜間) 20.00m ³
作業土工(4) C門扉撤去	1式	81,938	187 床掘(夜間) 6.00m ³ 、188 埋戻し(夜間) 10.00m ³ 、189 積込(夜間) 10.00m ³ 、 190 土砂等運搬(夜間) 10.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域用地造成等工事 (その4)

名称	数量	金額	内訳
施設撤去工 (1) 側溝・管渠・貯水槽撤去	1式	7,519,633	191 構造物取壊し (夜間) 58.00m ³ 、192 構造物取壊し (夜間) 187.00m ³ 、193 管渠撤去 (1) (夜間) 252.00m、 194 管渠撤去 (2) (夜間) 7.00m、195 殻運搬 (無筋コンクリート殻) (夜間) 58.00m ³ 、 196 殻運搬 (鉄筋コンクリート殻) (夜間) 187.00m ³ 、197 積込 (無筋コンクリート殻) (昼間) 60.00m ³ 、 198 積込 (鉄筋コンクリート殻) (昼間) 190.00m ³ 、199 殻運搬 (無筋コンクリート) (昼間) 58.00m ³ 、 200 殻運搬 (鉄筋コンクリート殻) (昼間) 187.00m ³ 、201 処分費 (無筋コンクリート殻) 136.00 t、 202 処分費 (鉄筋コンクリート殻) 468.00 t、203 現場発生品運搬 (夜間) 0.20 t、 204 現場発生品運搬 (夜間) 5.00 t、205 現場発生品積込・荷卸 (昼間) 5.00 t、 206 現場発生品運搬 (昼間) 5.00 t、207 処分費 (廃プラスチック類) 5.00 t
施設撤去工 (2) 場周柵撤去	1式	1,717,076	208 場周柵撤去 (夜間) 614.00m、209 現場発生品運搬 (夜間) 36.00 t、 210 現場発生品積込・荷卸 (夜間) 36.00 t
施設撤去工 (3) A門扉撤去	1式	362,845	211 大型門扉撤去・運搬 (夜間) A門扉 1.00門、212 仮設鋼材等撤去 (A門扉) (夜間) 1.00式、 213 積込 (無筋コンクリート殻) (昼間) 3.00m ³ 、214 殻運搬 (無筋コンクリート) (昼間) 3.00m ³ 、 215 処分費 (無筋コンクリート殻) 7.00 t
施設撤去工 (4) C門扉撤去	1式	195,945	216 大型門扉撤去・運搬 (夜間) C門扉 1.00門、217 積込 (無筋コンクリート殻) (昼間) 3.00m ³ 、 218 殻運搬 (無筋コンクリート) (昼間) 3.00m ³ 、219 処分費 (無筋コンクリート殻) 7.00 t
仮囲い撤去工 (1) C門扉	1式	59,208	220 仮囲い撤去 (夜間) 12.00m
排水施設工【排水施設 (9号排水区) (15排水区)】	1式	17,957,491	
排水施設改良工 (1) 【9排水区】	1式	6,766,100	221 高圧洗浄 (1) (夜間) 260.00m ² 、222 高圧洗浄 (2) (夜間) 130.00m ² 、 223 高圧洗浄 (3) (夜間) 160.00m ² 、224 ライニング (1) (夜間) 260.00m ² 、 225 ライニング (2) (夜間) 130.00m ² 、226 ライニング (3) (夜間) 160.00m ²
排水施設改良工 (2) 【15排水区】	1式	9,006,270	227 高圧洗浄 (1) (昼間) 210.00m ² 、228 高圧洗浄 (2) (昼間) 150.00m ² 、 229 高圧洗浄 (3) (夜間) 80.00m ² 、230 高圧洗浄 (4) (夜間) 170.00m ² 、 231 高圧洗浄 (5) (夜間) 240.00m ² 、232 ライニング (1) (夜間) 210.00m ² 、 233 ライニング (2) (昼間) 150.00m ² 、234 ライニング (3) (夜間) 80.00m ² 、 235 ライニング (4) (夜間) 170.00m ² 、236 ライニング (5) (夜間) 240.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域用地造成等工事 (その4)

名称	数量	金額	内訳
作業土工 (1) 15排水区7系統	1式	454,829	237 床掘 (夜間) 40.00m ³ 、238 埋戻し (夜間) 40.00m ³ 、239 土砂等運搬 (1) (夜間) 40.00m ³ 、240 整地 (夜間) 40.00m ³ 、241 積込 (夜間) 50.00m ³ 、242 土砂等運搬 (2) (夜間) 50.00m ³
側溝工	1式	1,730,292	243 U型側溝 (夜間) 108.00m、244 側溝 (材料費) 1.00式
緑地工	1式	116,130	
植生工	1式	116,130	245 張芝 (夜間) 70.00m ²
構造物撤去工	1式	223,723	
施設撤去工	1式	223,723	246 側溝撤去 (夜間) 7.00m ³ 、247 コンクリート取壊し (夜間) 1.00式、248 殻運搬 (鉄筋コンクリート殻) (夜間) 7.00m ³ 、249 積込 (鉄筋コンクリート殻) (昼間) 7.00m ³ 、250 殻運搬 (鉄筋コンクリート殻) (昼間) 7.00m ³ 、251 処分費 (鉄筋コンクリート殻) 17.00 t
仮設工	1式	19,235,441	
交通誘導警備員	1式	8,019,980	252 交通誘導警備員B (1) (夜間) 175.00人日、253 交通誘導警備員B (2) (夜間) 175.00人日、254 交通誘導警備員B (3) (昼間) 12.00人日
仮設材損料	1式	10,724,462	255 仮囲い損料 (1) 455.00m、256 仮囲い損料 (2) 787.00m、257 仮囲い損料 (3) 12.00m、258 覆工板賃料 33.00m ² 、259 敷鉄板賃料 155.00枚
敷鉄板設置・撤去	1式	490,999	260 敷鉄板設置 (夜間) 892.00m ² 、261 敷鉄板撤去 (夜間) 832.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島空港滑走路端安全区域用地造成等工事 (その4)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	266,013,597	
間接工事費	1式	297,140,816	
共通仮設費 (計)	1式	192,850,943	
共通仮設費 (積上)	1式	176,449,828	運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費
共通仮設費 (率)	1式	15,104,317	
現場環境改善費	1式	1,296,798	
現場管理費	1式	104,289,873	
工事原価	1式	563,154,413	
一般管理費等	1式	68,683,426	
契約保証費	1式	202,161	
工事価格	1式	632,040,000	
予定工事価格	1式	632,040,000	