

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 福山港

件名 福山港箕島地区泊地（-12m）浚渫等工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区泊地 (-12m) 浚渫等工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	88,686,032	
泊地 (-12m)	1式	88,686,032	
浚渫工	1式	19,184,268	
グラブ浚渫工	1式	19,184,268	グラブ浚渫(能力補正型) 8,936.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型) 3,283.00m ³ 、 グラブ浚渫船(硬土盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	61,360,573	
土運船運搬工	1式	6,553,831	土運船運搬(能力現行型) 8,936.00m ³ 、土運船運搬(能力現行型) 3,283.00m ³
揚土土捨工	1式	29,872,424	空気圧送揚土(能力補正型) 8,936.00m ³ 、空気圧送揚土(能力補正型) 3,283.00m ³ 、 空気圧送船拘束(能力補正型) 1.00式
排砂管設備工	1式	24,934,318	立上がり零号設置 1.00組、陸上受枠設置 1,440.00m、排砂管(陸上受枠上)設置 1,440.00m、 フロータ管設置 30.00m、排砂管設備 1.00式、排砂補助 1.00式、土砂積込 733.00m ³ 、土砂運搬 733.00m ³ 、 大型土のう製作 88.00袋、大型土のう積込・運搬・荷卸し 88.00袋、路体盛土 332.00m ³ 、敷鉄板設置 19.00m ² 、 敷鉄板賃料 4.00枚、覆工板設置 63.00m ² 、覆工板賃料 63.00m ² 、仮設鋼材賃料 17.00t、 土留板設置 57.00m ² 、土留板賃料 22.00枚、下層路盤 519.00m ² 、基層 542.00m ² 、表層 559.00m ² 、 築堤 700.00m
構造物撤去工	1式	8,141,191	
石材撤去工	1式	8,141,191	石材撤去 877.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区泊地 (-12m) 浚渫等工事

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	3,803,934	
測量業務	1式	3,803,934	
水路測量	1式	3,803,934	
水路測量	1式	3,803,934	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト 1.00式、測深 0.02km ² 、測深データ整理 1.00式、艀装テスト 1.00式、測深 0.02km ² 、測深データ整理 1.00式、業務成果品 1.00式
直接原価	1式	267,285	
測量業務	1式	267,285	
ICTマルチビーム測深	1式	267,285	
マルチビーム測深	1式	259,500	3次元設計データ作成 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区泊地 (-12m) 浚渫等工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	88,686,032	
間接工事費	1式	77,774,532	
共通仮設費(計)	1式	49,238,042	
共通仮設費(積上)	1式	40,351,746	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	8,327,894	
現場環境改善費	1式	558,402	
現場管理費	1式	28,536,490	
工事原価	1式	166,460,564	
一般管理費等	1式	26,632,852	
契約保証費	1式	66,584	
工事価格	1式	193,160,000	
直接測量費	1式	3,803,934	
諸経費	1式	2,786,066	
測量作業費	1式	6,590,000	
測量業務価格	1式	6,590,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区泊地 (-12m) 浚渫等工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	200,370,000	