

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 美保飛行場（米子空港）

件名 美保飛行場エプロン改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 美保飛行場エプロン改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	164,656,287	
基本施設舗装(エプロン1番スポット)	1式	164,656,287	
構造物撤去工	1式	41,934,029	
舗装取壊し工	1式	41,934,029	1 舗装版(切断)(昼間) 860.00m、2 舗装版(切断)(昼間) 2.00m、3 削孔(夜間) 359.00m、 4 コンクリート舗装版取壊し(夜間) 1,790.00m <sup>2</sup> 、5 コンクリート舗装版取壊し(夜間) 2,330.00m <sup>2</sup> 、 6 コンクリート舗装版取壊し(夜間) 125.00m <sup>2</sup> 、7 コンクリート引き・大割(夜間) 4,250.00m <sup>2</sup> 、 8 大割コンクリート殻掘削・積込(夜間) 4,250.00m <sup>2</sup> 、9 大割コンクリート殻運搬(夜間) 1,439.00m <sup>3</sup> 、 10 大割コンクリート殻積込(昼間) 1,439.00m <sup>3</sup> 、11 大割コンクリート殻運搬(昼間) 1,439.00m <sup>3</sup> 、 12 コンクリート殻処分費 3,596.00 t、13 コンクリート切削・積込(夜間) 261.00m <sup>2</sup> 、 14 コンクリート殻運搬(廃材運搬)(夜間) 4.00m <sup>3</sup> 、15 コンクリート殻積込(昼間) 4.00m <sup>3</sup> 、 16 コンクリート殻運搬(廃材運搬)(昼間) 4.00m <sup>3</sup> 、17 コンクリート殻処分費 9.00 t、 18 汚泥(排水)運搬(昼間) 1.00m <sup>3</sup> 、19 汚泥(排水)処理費 1.00m <sup>3</sup>
空港土工	1式	2,605,008	
掘削工	1式	2,605,008	20 掘削(夜間) 660.00m <sup>3</sup> 、21 掘削(夜間) 170.00m <sup>3</sup> 、22 土砂等運搬(夜間) 830.00m <sup>3</sup> 、 23 整地(夜間) 830.00m <sup>3</sup> 、24 土砂等積込(昼間) 830.00m <sup>3</sup> 、25 土砂等運搬(昼間) 830.00m <sup>3</sup> 、 26 整地(昼間) 830.00m <sup>3</sup>
空港舗装工	1式	113,645,559	
コンクリート舗装	1式	105,653,739	27 路床整形(夜間) 4,250.00m <sup>2</sup> 、28 上層路盤(空港)(夜間) 4,250.00m <sup>2</sup> 、 29 プライムコート(夜間) 4,250.00m <sup>2</sup> 、30 コンクリート舗設(A-1)(夜間) 579.00m <sup>2</sup> 、 31 コンクリート舗設(A-2)(夜間) 129.00m <sup>2</sup> 、32 コンクリート舗設(A-3)(夜間) 193.00m <sup>2</sup> 、 33 コンクリート舗設(A-3') (夜間) 257.00m <sup>2</sup> 、34 コンクリート舗設(A-4)(夜間) 1,820.00m <sup>2</sup> 、 35 コンクリート舗設(A-5)(夜間) 114.00m <sup>2</sup> 、36 コンクリート舗設(A-6)(夜間) 227.00m <sup>2</sup> 、 37 コンクリート舗設(A-6') (夜間) 57.00m <sup>2</sup> 、38 コンクリート舗設(A-7)(夜間) 114.00m <sup>2</sup> 、 39 コンクリート舗設(A-8)(夜間) 64.00m <sup>2</sup> 、40 コンクリート舗設(A-9)(夜間) 303.00m <sup>2</sup> 、 41 コンクリート舗設(A-10)(夜間) 60.00m <sup>2</sup> 、42 コンクリート舗設(A-11)(夜間) 170.00m <sup>2</sup> 、 43 コンクリート舗設(A-12)(夜間) 42.00m <sup>2</sup> 、44 コンクリート舗設(A-13)(夜間) 75.00m <sup>2</sup> 、 45 コンクリート舗設(A-14)(夜間) 50.00m <sup>2</sup> 、46 軌条設置撤去(夜間) 880.00m、47 H形鋼撤去(夜間) 69.00本、

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 美保飛行場エプロン改良工事

名称	数量	金額	内訳
			48 H形鋼設置(夜間) 69.00本、49 コンクリートプラント深夜稼働費 1.00式、 50 コンクリート舗設機械移設(夜間) 10.00日、51 コンクリート舗設機械幅員調整(夜間) 2.00回、 52 舗設用型枠設置撤去(夜間) 404.00m、53 止め型枠設置撤去(夜間) 20.00m <sup>2</sup> 、 54 軌条設置撤去(夜間) 741.00m、55 目地材料費 1.00式、56 施工目地(夜間) 378.00m、 57 施工目地(夜間) 49.00m、58 施工目地(夜間) 25.00m、59 施工目地(夜間) 83.00m、 60 収縮目地(夜間) 265.00m、61 収縮目地(夜間) 81.00m、62 収縮目地(夜間) 76.00m、 63 膨張目地(夜間) 119.00m、64 膨張目地(夜間) 25.00m、65 膨張目地(夜間) 53.00m、 66 膨張目地(夜間) 17.00m、67 膨張目地(夜間) 7.00m、68 収縮目地(夜間) 14.00m、69 収縮目地(夜間) 7.00m、 70 収縮目地(夜間) 7.00m、71 膨張目地(夜間) 74.00m、72 施工目地(夜間) 4.00m、 73 コンクリート削孔(さく岩機) 10.00孔、74 コンクリート削孔(さく岩機) 65.00孔、75 無収縮モルタル 0.03m <sup>3</sup> 、 76 マット養生(夜間) 4,250.00m <sup>2</sup> 、77 アースリング設置工(夜間) 3.00ヶ所、 78 タイダウンリング設置工(夜間) 8.00ヶ所
すりつけ工	1式	7,991,820	79 すり付け(夜間) 261.00m <sup>2</sup>
飛行場標識工	1式	3,608,368	
飛行場標識工	1式	424,623	80 マーキング(常温式)(夜間) 66.00m <sup>2</sup> 、81 マーキング(常温式)(夜間) 66.00m <sup>2</sup> 、 82 マーキング(常温式)(夜間) 22.00m <sup>2</sup> 、83 マーキング(常温式)(夜間) 21.00m <sup>2</sup> 、 84 マーキング(常温式)(夜間) 5.00m <sup>2</sup> 、85 マーキング(常温式)(夜間) 2.00m <sup>2</sup> 、 86 マーキング(常温式)(夜間) 5.00m <sup>2</sup> 、87 マーキング(常温式)(夜間) 4.00m <sup>2</sup> 、 88 マーキング(溶融式)(夜間) 6.00m、89 マーキング(溶融式)(夜間) 52.00m、 90 マーキング(溶融式)(夜間) 39.00m、91 マーキング(溶融式)(夜間) 8.00m、 92 仮設マーキング(常温式)(夜間) 3.00m <sup>2</sup> 、93 仮設マーキング(常温式)(夜間) 14.00m <sup>2</sup> 、 94 仮設マーキング(常温式)(夜間) 42.00m <sup>2</sup> 、95 仮設マーキング(常温式)(夜間) 3.00m <sup>2</sup>
飛行場標識工消去	1式	3,183,745	96 マーキング消去(夜間) 85.00m <sup>2</sup>
仮設工	1式	2,863,323	
仮設工	1式	2,863,323	97 プライムコート(夜間) 4,250.00m <sup>2</sup> 、98 鋼材賃料 1.00式、99 H形鋼設置(夜間) 19.00 t、 100 H形鋼撤去(夜間) 19.00 t、101 交通誘導警備員(夜間) 35.00人日、102 検査申請手数料 1.00回

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 美保飛行場エプロン改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	164,656,287	
間接工事費	1式	53,901,253	
共通仮設費(計)	1式	16,444,550	
共通仮設費(積上)	1式	5,190,708	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,205,305	
現場環境改善費	1式	1,048,537	
現場管理費	1式	37,456,703	
工事原価	1式	218,557,540	
一般管理費等	1式	33,545,376	
契約保証費	1式	87,084	
工事価格	1式	252,190,000	
予定工事価格	1式	252,190,000	