

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 広島港

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その6)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その6)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	512,158,223	
岸壁(-12m)	1式	512,158,223	
構造物撤去工	1式	1,161,241	
撤去工	1式	1,161,241	舗装版切断(夜間)3.00m、舗装版破碎(夜間)120.00m ² 、殻運搬(夜間)5.00m ³ 、殻積込(昼間)5.00m ³ 、 殻運搬(昼間)5.00m ³ 、土砂掘削(夜間)50.00m ³ 、土砂等運搬(夜間)50.00m ³ 、舗装版破碎(夜間)8.00m ² 、 殻運搬(夜間)4.00m ³ 、殻積込(昼間)4.00m ³ 、殻運搬(昼間)4.00m ³ 、 既設ソーラスフェンス撤去・運搬(夜間)40.00m、構造物とりこわし(夜間)30.00m ³ 、殻運搬(夜間)30.00m ³ 、 殻積込(昼間)30.00m ³ 、殻運搬(昼間)30.00m ³ 、処分費 1.00式
裏込・裏埋工	1式	385,464,144	
裏込工	1式	134,584,912	防砂シート材料費 6,762.00m ² 、防砂シート敷設(昼間)6,762.00m ² 、防砂シート端部固定(水中)362.00m
裏埋工	1式	250,879,232	積込(ℳ-ｽ*) (1) (昼間)1,600.00m ³ 、積込(ℳ-ｽ*) (2) (昼間)35,800.00m ³ 、土砂等運搬(1) (昼間)1,600.00m ³ 、 土砂等運搬(2) (昼間)35,800.00m ³ 、事前混合処理(夜間)36,400.00m ³ 、工法使用料 1.00式、 試験運転調整費(昼間)1.00式、積込(ℳ-ｽ*) (夜間)36,400.00m ³ 、土砂等運搬(夜間)36,400.00m ³ 、 処理土投入(夜間)36,400.00m ³
土工	1式	3,824,905	
土工	1式	3,824,905	積込(ℳ-ｽ*) (1) (夜間)1,700.00m ³ 、積込(ℳ-ｽ*) (2) (夜間)560.00m ³ 、積込(ℳ-ｽ*) (3) (夜間)50.00m ³ 、 土砂等運搬(1) (夜間)1,700.00m ³ 、土砂等運搬(2) (夜間)560.00m ³ 、土砂等運搬(3) (夜間)50.00m ³ 、 路床盛土(夜間)2,000.00m ³
上部工	1式	45,246,655	
上部コンクリート工(1)	1式	4,267,564	コンクリート打設(夜間)46.00m ³ 、深夜運転基本料 1.00式、鋼製型枠組立組外(重力式)(夜間)104.00m ² 、 箱抜き(夜間)6.00m、伸縮目地(夜間)7.00m ² 、支保組立組外(重力式)(夜間)26.00m、 足場工(夜間)20.00掛m ²
上部コンクリート工(2)	1式	683,468	コンクリート打設(夜間)6.00m ³ 、深夜運転基本料 1.00式、型枠(夜間)5.00m ² 、伸縮目地(夜間)3.00m ² 、 支保組立組外(重力式)(夜間)4.00m、金網鉄筋(材料費)12.00m ² 、水抜きパイプ(材料費)7.00m、 ILP (材料費)1.00式、CT鋼(材料費)326.00kg、CT鋼設置(夜間)4.00m

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その6)

名称	数量	金額	内訳
上部コンクリート工(海側基礎部)	1式	6,296,619	型枠(夜間)180.00m ² 、伸縮目地(夜間)69.00m ² 、コンクリート打設(夜間)57.00m ³ 、深夜運転基本料 1.00式、 コンクリート打設(夜間)9.00m ³ 、コンクリート打設(夜間)18.00m ³ 、深夜運転基本料 1.00式、基礎碎石(夜間)178.00m ² 、 鉄筋加工組立(夜間)342.00kg、金網鉄筋(材料費)134.00m ² 、水抜きパイプ(材料費)26.00m
上部コンクリート工(陸側基礎部)	1式	33,999,004	型枠(夜間)415.00m ² 、伸縮目地(夜間)34.00m ² 、コンクリート打設(夜間)355.00m ³ 、深夜運転基本料 1.00式、 差筋 20.00本、鉄筋加工組立(1)(夜間)12,477.00kg、鉄筋加工組立(2)(夜間)6,452.00kg、 鉄筋加工組立(3)(夜間)7,956.00kg、鉄筋加工組立(4)(夜間)4,144.00kg、基礎碎石(夜間)392.00m ² 、 水抜きパイプ(材料費)155.00m、CT鋼(材料費)12,657.00kg、CT鋼設置(夜間)148.00m
仮設工	1式	4,407,597	
仮設ソーラスフェンス	1式	4,407,597	仮設ソーラスフェンス(材料費)1.00式、仮設ソーラスフェンス設置(夜間)64.00m、削孔(夜間)32.00孔、 削孔(夜間)1.00孔、仮設門扉(材料費)1.00組、仮設門扉設置(夜間)1.00組
付属工	1式	335,596	
車止・縁金物工	1式	335,596	車止取付(夜間)5.00m、縁金物取付(夜間)4.00m
舗装工	1式	71,718,085	
コンクリート舗装工	1式	71,718,085	路盤材敷均し転圧(夜間)4,061.00m ² 、鋼製型枠設置撤去(夜間)750.00m、 軌条設置撤去(コンクリート上)(夜間)740.00m、大型機械舗設(夜間)3,682.00m ² 、深夜運転基本料 1.00式、 機械移設(夜間)4.00回、人力舗設(夜間)379.00m ² 、深夜運転基本料 1.00式、縦施工目地(夜間)748.00m、 カット工法収縮目地(夜間)753.00m、横施工目地(夜間)32.00m、施工目地(夜間)423.00m
調査費	1式	2,473,071	
土質調査業務	1式	2,473,071	
直接調査	1式	1,564,800	
直接調査	1式	1,564,800	陸上ボーリング(夜間)20.00m、サンプリング(夜間)12.00本
間接調査	1式	908,271	
間接調査	1式	908,271	調査準備(昼間)1.00式、足場仮設(夜間)4.00箇所、交通車(夜間)1.00式、機材運搬(夜間)1.00式、 試料運搬(夜間)1.00式、調査孔閉塞(夜間)4.00箇所、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その6)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	512,158,223	
間接工事費	1式	210,071,467	
共通仮設費(計)	1式	71,697,630	
共通仮設費(積上)	1式	28,164,856	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	41,843,326	
現場環境改善費	1式	1,689,448	
現場管理費	1式	138,373,837	
工事原価	1式	722,229,690	
一般管理費等	1式	92,581,419	
契約保証費	1式	288,891	
工事価格	1式	815,100,000	
直接調査費	1式	1,564,800	
間接調査費	1式	908,271	間接調査
諸経費	1式	1,876,929	
一般調査業務費	1式	4,350,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その6)

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	4,350,000	
合併予定工事価格	1式	819,450,000	