

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	506,961,881	
岸壁(-14m)	1式	506,961,881	
基礎工	1式	27,652,205	
基礎捨石工	1式	27,652,205	捨石投入 613.00m ³ 、機械均し(能力補正型) 795.00m ² 、機械均し(能力補正型) 25.00m ² 、 機械均し(能力補正型) 112.00m ² 、捨石均し船拘束(能力補正型) 1.00式
本体工	1式	479,104,556	
ケーソン製作工	1式	390,768,246	ケーソン製作用台船運転 1.00式、ルーフィング敷設 742.00m ² 、鋼製枠組足場架払 2,402.00m ² 、 内足場架払 4,155.00m ² 、鉄筋加工組立 68,939.00kg、鉄筋加工組立 44,574.00kg、 鉄筋加工組立 98,697.00kg、鉄筋加工組立 37,678.00kg、鉄筋加工組立 68,953.00kg、曳船用鉄筋 4.00本、 引き寄せ用鉄筋 8.00本、吊鉄筋組立 309.00kg、鋼製型枠組立組外 12,877.00m ² 、 コンクリート打設 2,250.00m ³ 、通水管 20.00m
ケーソン進水据付工	1式	32,072,245	ケーソン据付用上蓋取付・取外 1.00回、ケーソン進水(ケーソン製作用台船方式) 1.00回、 ケーソン据付(ウインチ方式) 1.00回
中詰工	1式	42,040,150	中詰材投入(現場投入渡し) 12,469.00m ³ 、中詰均し 650.00m ²
蓋ブロック工	1式	14,223,915	ルーフィング敷設 623.00m ² 、鉄筋加工組立 1,863.00kg、吊鉄筋 120.00本、吊鉄筋組立 1,072.00kg、 鋼製型枠組立組外 161.00m ² 、コンクリート打設 187.00m ³ 、蓋ブロック据付 30.00個、 間詰モルタル打設 8.00m ³
仮設工	1式	205,120	
安全対策	1式	205,120	交通誘導整理 1.00式
直接測量費	1式	2,228,787	
測量業務	1式	2,228,787	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
ICT基礎工測量	1式	2,228,787	
ICT基礎工測量	1式	2,185,787	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深 1.00式、 測深データ整理 1.00式
直接経費	1式	43,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	506,961,881	
間接工事費	1式	283,785,497	
共通仮設費(計)	1式	131,355,344	
共通仮設費(積上)	1式	88,314,281	回航・えい航費、安全費、役務費
共通仮設費(率)	1式	41,368,089	
現場環境改善費	1式	1,672,974	
現場管理費	1式	152,430,153	
工事原価	1式	790,747,378	
一般管理費等	1式	99,866,324	
契約保証費	1式	316,298	
工事価格	1式	890,930,000	
直接測量費	1式	2,228,787	
諸経費	1式	1,881,213	
測量作業費	1式	4,110,000	
測量業務価格	1式	4,110,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	895,040,000	