

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 広島港

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その8)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その8)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	249,884,262	
岸壁(-12m)			
	1式	249,884,262	
構造物撤去工			
	1式	1,323,233	
取壊し工			構造物取壊し 21.00m ³ 、構造物取壊し 10.00m ³ 、コンクリート殻運搬 31.00m ³ 、処分費 31.00m ³
	1式	440,479	
撤去工			舗装版切断 3.00m、舗装版破碎 100.00m ² 、掘削 10.00m ³ 、掘削 40.00m ³ 、ソーラスフェンス撤去・運搬 31.00m、仮設ソーラスフェンス撤去・運搬 53.00m、仮設門扉撤去 27.00m、アスファルト殻運搬 4.00m ³ 、処分費 4.00m ³
	1式	882,754	
裏込・裏埋工			
	1式	136,605,533	
裏埋工			事前混合処理(夜間) 20,170.00m ³ 、試験運転調整費(昼間) 1.00式、工法使用料 1.00式、積込(ルーフ)(夜間) 20,170.00m ³ 、土砂等運搬(夜間) 20,170.00m ³ 、処理土投入(夜間) 20,170.00m ³
	1式	136,466,941	
土工			掘削(夜間) 20.00m ³ 、路体盛土(夜間) 380.00m ³
	1式	138,592	
上部工			
	1式	15,331,372	
上部コンクリート工(1)			支保組立組外(重力式) 146.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 404.00m ² 、伸縮目地 27.00m ² 、コンクリート打設(陸上) 246.00m ³ 、箱抜き 26.00m
	1式	12,306,541	
上部コンクリート工(2)			支保組立組外(重力式) 33.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 109.00m ² 、伸縮目地 10.00m ² 、コンクリート打設(陸上) 57.00m ³ 、箱抜き 6.00m
	1式	3,024,831	
土工			
	1式	4,312,169	
土工			積込(ルーフ)(夜間) 3,500.00m ³ 、土砂等運搬(夜間) 3,490.00m ³ 、路床盛土(夜間) 3,200.00m ³
	1式	4,312,169	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その8)

名称	数量	金額	内訳
舗装工	1式	43,840,888	
アスファルト舗装工	1式	43,840,888	路盤材敷均し転圧(夜間) 5,096.00m ² 、路盤材敷均し転圧(夜間) 5,096.00m ² 、機械舗設(1)(夜間) 5,096.00m ² 、機械舗設(2)(夜間) 5,096.00m ² 、機械舗設(3)(夜間) 5,096.00m ² 、機械舗設(夜間) 5,096.00m ²
被覆・根固工	1式	41,034,496	
被覆石工	1式	41,034,496	被覆石投入(1) 3,723.00m ³ 、被覆石投入(2) 2,296.00m ³
付属工	1式	7,436,571	
ソーラスフェンス	1式	7,436,571	ソーラスフェンス(材料費) 1.00式、ソーラスフェンス設置 148.00m、ソーラスフェンス(材料費) 1.00式、ソーラスフェンス設置 71.00m
調査費	1式	1,188,798	
土質調査業務	1式	1,188,798	
直接調査	1式	620,600	
直接調査	1式	620,600	陸上ボーリング 10.00m、サンプリング 6.00本
間接調査	1式	568,198	
間接調査	1式	568,198	調査準備 1.00式、足場仮設 2.00箇所、交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、調査孔閉塞 2.00箇所、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その8)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	249,884,262	
間接工事費	1式	119,798,164	
共通仮設費(計)	1式	48,006,493	
共通仮設費(積上)	1式	23,950,501	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	22,933,048	
現場環境改善費	1式	1,122,944	
現場管理費	1式	71,791,671	
工事原価	1式	369,682,426	
一般管理費等	1式	52,749,702	
契約保証費	1式	147,872	
工事価格	1式	422,580,000	
直接調査費	1式	620,600	
間接調査費	1式	568,198	間接調査
諸経費	1式	961,202	
一般調査業務費	1式	2,150,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その8)

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	2,150,000	
合併予定工事価格	1式	424,730,000	