

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 岩国港

件名 岩国港臨港道路新港室の木線橋梁下部工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路新港室の木線橋梁下部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	345,496,980	
橋梁下部	1式	345,496,980	
R C橋脚工 (P 2)	1式	345,496,980	
鋼管矢板基礎工	1式	295,188,994	鋼管矢板材料費 1.00式、鋼管矢板打設 22.00本、鋼管矢板打設 22.00本、導杭打設 16.00本、導杭継施工費 16.00箇所、導杭引抜き 16.00本、導杭運搬 32.00本、導杭継手取外し 16.00箇所、導杭設置・撤去・運搬 7,192.00 k g、定規工材料費 1.00式、井筒内掘削 250.00m 3、掘削土運搬 250.00m 3、継手管内排土工 1,101.00m、継手管内モルタル注入工 1,071.00m、継手管内止水材注入工 211.00m、鋼管内掘削工 130.00m 3、掘削土運搬 130.00m 3、コンクリート運搬 98.00m 3、コンクリート打設 98.00m 3、底面均し(敷砂)工 10.00m 3、コンクリート運搬 16.00m 3、コンクリート打設 16.00m 3、鋼管矢板切断・撤去工 22.00本、鋼管矢板運搬 22.00本、井筒内支保設置・撤去・運搬 6,973.00 k g、井筒内支保材料費 1.00式、コンクリート運搬 7.00m 3、コンクリート打設 7.00m 3、型枠組立組外 23.00m 2、積込(コンクリート殻) 7.00m 3、殻運搬 7.00m 3、コネクタ取付工① 132.00段、コネクタ取付工② 176.00段、積込(ルーズ) 380.00m 3、土砂等運搬 380.00m 3、処分費 16.00 t、処分費 380.00m 3
橋脚躯体工	1式	50,307,986	コンクリート運搬 155.00m 3、コンクリート打設 155.00m 3、コンクリート運搬 205.00m 3、コンクリート打設 205.00m 3、鉄筋加工組立① 8,092.00 k g、鉄筋加工組立② 2,488.00 k g、鉄筋加工組立③ 746.00 k g、鉄筋加工組立④ 586.00 k g、鉄筋加工組立① 22,291.00 k g、鉄筋加工組立② 1,801.00 k g、鉄筋加工組立③ 1,316.00 k g、鉄筋加工組立④ 3,684.00 k g、鉄筋加工組立⑤ 9,222.00 k g、鉄筋加工組立⑥ 200.00 k g、ガス圧接工(手動・自動)① 80.00箇所、ガス圧接工(手動・自動)② 42.00箇所、木製型枠組立組外(重力式) 227.00m 2、円形空洞型枠設置・撤去 8.00m、くさび結合支保 170.00空m 3、鋼製枠組足場架組(重力式) 440.00m 2、銘板 1.00枚、貸与品等運搬 1.00式、現場発生品運搬(1) 1.00式、現場発生品運搬(2) 3.00 t、現場発生品積込・荷卸 3.00 t

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 岩国港臨港道路新港室の木線橋梁下部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	345,496,980	
間接工事費	1式	127,357,100	
共通仮設費(計)	1式	36,916,348	
共通仮設費(積上)	1式	7,240,607	運搬費、安全費、水雷・傷害等保険料、事業損失防止施設費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	28,336,458	
現場環境改善費	1式	1,339,283	
現場管理費	1式	90,440,752	
工事原価	1式	472,854,080	
一般管理費等	1式	64,966,779	
契約保証費	1式	189,141	
工事価格	1式	538,010,000	
予定工事価格	1式	538,010,000	