

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 浜田港

件名 浜田港福井地区防波堤（新北）築造工事（その2）

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	218,975,419	
防波堤(新北)			
	1式	218,975,419	
構造物撤去工			
	1式	7,137,131	
撤去工			ブロック撤去(1スイング内) 11.00個、ブロック撤去(1スイング内) 39.00個、ブロック撤去(1スイング内) 1.00個、 ブロック撤去(1スイング内) 5.00個、ブロック撤去(1スイング内) 1.00個
	1式	7,137,131	
基礎工			
	1式	78,175,879	
基礎捨石工			捨石投入 2,522.00m ³ 、機械均し(能力補正型) 806.00m ² 、機械均し(能力補正型) 588.00m ² 、 捨石均し船拘束(能力補正型) 1.00式、捨石荒均し(水中) 32.00m ² 、捨石荒均し(水中) 330.00m ² 、 捨石荒均し(水中) 14.00m ² 、捨石荒均し(水中) 4.00m ² 、捨石荒均し(水中) 53.00m ²
	1式	78,175,879	
本体工(ケーソン式)			
	1式	39,744,409	
ケーソン進水据付工			ケーソン据付用上蓋取付・取外 1.00函、ケーソン据付(ウインチ方式) 1.00函
	1式	15,256,141	
中詰工			中詰材投入(現場投入渡し) 3,115.00m ³ 、中詰均し 359.00m ²
	1式	15,302,727	
蓋コンクリート工			コンクリート混合 179.00m ³ 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式、材料接岸積込 179.00m ³ 、 コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 179.00m ³ 、中詰観測孔 1.00式
	1式	9,185,541	
被覆・根固工			
	1式	37,050,826	
被覆石工			被覆石投入 266.00m ³ 、被覆均し(水中) 219.00m ² 、被覆均し(水中) 6.00m ²
	1式	6,715,995	
被覆ブロック工			ブロック運搬仮置(陸上連携方式) 66.00個、ブロック運搬据付(海上一連方式) 66.00個、 ブロック運搬据付(海上一連方式) 39.00個
	1式	20,344,761	
根固ブロック工			ブロック運搬据付(海上一連方式) 1.00個、ブロック運搬据付(陸海一貫方式) 20.00個、 ブロック運搬据付(海上一連方式) 5.00個、ブロック運搬据付(海上一連方式) 1.00個
	1式	9,990,070	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
上部工	1式	50,703,874	
上部コンクリート工	1式	50,703,874	支保組立組外(重力式) 67.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 164.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 278.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 6.00m ² 、コンクリート混合 1,090.00m ³ 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式、材料接岸積込 1,090.00m ³ 、コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 1,090.00m ³ 、伸縮目地 44.00m ² 、板目地 11.00m ² 、中詰観測孔 1.00式
消波工	1式	6,163,300	
消波ブロック工	1式	6,163,300	ブロック運搬据付(海上一連方式) 20.00個
直接測量費	1式	5,617,509	
測量業務	1式	5,617,509	
マルチビーム測深	1式	5,617,509	
マルチビーム測深	1式	5,507,509	測量準備 1.00式、機材運搬(1)(2往復当り) 1.00式、機材運搬(2)(2往復当り) 1.00式、検潮資料整理(1) 1.00日、艀装テスト(1) 1.00式、マルチビーム測深(1) 1.00式、検潮資料整理(2) 1.00日、艀装テスト(2) 1.00式、マルチビーム測深(2) 1.00式、施工履歴データ整理 1.00式、起工時データ整理(MBC) 1.00式
直接経費	1式	110,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	277,430	
測量業務	1式	277,430	
ICTマルチビーム測深	1式	277,430	
マルチビーム測深	1式	269,350	3次元設計データ作成 1.00施設
直接経費	1式	8,080	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	218,975,419	
間接工事費	1式	120,252,024	
共通仮設費(計)	1式	54,771,711	
共通仮設費(積上)	1式	34,664,441	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、役務費
共通仮設費(率)	1式	19,090,859	
現場環境改善費	1式	1,016,411	
現場管理費	1式	65,480,313	
工事原価	1式	339,227,443	
一般管理費等	1式	49,046,867	
契約保証費	1式	135,690	
工事価格	1式	388,410,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	5,617,509	
諸経費	1式	4,392,491	
測量作業費	1式	10,010,000	
測量業務価格	1式	10,010,000	
直接原価	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
業務価格	1式	640,000	
合併予定工事価格	1式	399,060,000	