

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 広島空港

件名 広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	349,665,765	
滑走路等改良工事	1式	349,665,765	
土工	1式	4,317,326	
掘削工	1式	1,716,302	1 掘削(ICT)(夜間) 860.00m ³ 、2 土砂等運搬(夜間) 860.00m ³
路体盛土工	1式	50,553	3 路体盛土(ICT)(夜間) 30.00m ³ 、4 積込(夜間) 30.00m ³ 、5 土砂等運搬(夜間) 30.00m ³
路床盛土工	1式	1,373,029	6 路床盛土(ICT)(夜間) 700.00m ³ 、7 積込(夜間) 770.00m ³ 、8 土砂等運搬(夜間) 770.00m ³
客土工	1式	1,177,442	9 客土(1)(夜間) 520.00m ³ 、10 客土(2)(夜間) 110.00m ³ 、11 積込(夜間) 700.00m ³ 、 12 土砂等運搬(夜間) 700.00m ³
緑地工	1式	4,200,410	
植生工	1式	4,200,410	13 張芝(1)(夜間) 1,420.00m ² 、14 張芝(2)(夜間) 1,240.00m ² 、15 種子吹付(夜間) 2,050.00m ²
空港舗装工	1式	240,541,649	
アスファルト舗装工 滑走路 端部中央帯As舗装(1)	1式	12,769,866	16 表層(空港)(夜間) 800.00m ² 、17 タックコート(夜間) 800.00m ² 、18 基層(空港)(夜間) 800.00m ² 、 19 タックコート(夜間) 800.00m ² 、20 上層路盤(空港)(1)(夜間) 800.00m ² 、 21 タックコート(夜間) 800.00m ² 、22 上層路盤(空港)(2)(夜間) 800.00m ² 、 23 プライムコート(夜間) 800.00m ² 、24 下層路盤(空港)(夜間) 800.00m ² 、 25 散水車(空港)(夜間) 800.00m ² 、26 積込(夜間) 220.00m ³ 、27 土砂等運搬(夜間) 220.00m ³
アスファルト舗装工 滑走路 端部中央帯As舗装(2)(3)	1式	23,332,752	28 表層(空港)(夜間) 1,600.00m ² 、29 タックコート(夜間) 1,600.00m ² 、 30 基層(空港)(夜間) 1,600.00m ² 、31 タックコート(夜間) 1,600.00m ² 、 32 上層路盤(空港)(1)(夜間) 1,600.00m ² 、33 タックコート(夜間) 1,600.00m ² 、 34 上層路盤(空港)(2)(夜間) 1,600.00m ² 、35 プライムコート(夜間) 1,600.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名称	数量	金額	内訳
アスファルト舗装工 滑走路 端部縁端帯As舗装(1)	1式	5,324,840	36 表層(空港)(夜間) 400.00m ² 、37 タックコート(夜間) 400.00m ² 、38 基層(空港)(夜間) 400.00m ² 、 39 タックコート(夜間) 400.00m ² 、40 上層路盤(空港)(1)(夜間) 400.00m ² 、 41 タックコート(夜間) 400.00m ² 、42 上層路盤(空港)(2)(夜間) 400.00m ² 、 43 プライムコート(夜間) 400.00m ²
アスファルト舗装工 滑走路 端部縁端帯As舗装(2)	1式	5,446,787	44 表層(空港)(夜間) 400.00m ² 、45 タックコート(夜間) 400.00m ² 、46 基層(空港)(夜間) 400.00m ² 、 47 タックコート(夜間) 400.00m ² 、48 上層路盤(空港)(1)(夜間) 400.00m ² 、 49 タックコート(夜間) 400.00m ² 、50 上層路盤(空港)(2)(夜間) 400.00m ² 、 51 プライムコート(夜間) 400.00m ² 、52 下層路盤(空港)(夜間) 400.00m ² 、 53 散水車(空港)(夜間) 400.00m ² 、54 積込(夜間) 10.00m ³ 、55 土砂等運搬(夜間) 10.00m ³
アスファルト舗装工 滑走路 端部縁端帯As舗装(3)	1式	5,470,498	56 表層(空港)(夜間) 400.00m ² 、57 タックコート(夜間) 400.00m ² 、58 基層(空港)(夜間) 400.00m ² 、 59 タックコート(夜間) 400.00m ² 、60 上層路盤(空港)(1)(夜間) 400.00m ² 、 61 タックコート(夜間) 400.00m ² 、62 上層路盤(空港)(2)(夜間) 400.00m ² 、 63 プライムコート(夜間) 400.00m ² 、64 下層路盤(空港)(夜間) 400.00m ² 、 65 散水車(空港)(夜間) 400.00m ² 、66 積込(夜間) 20.00m ³ 、67 土砂等運搬(夜間) 20.00m ³
アスファルト舗装工 滑走路 ショルダー(1)	1式	3,916,464	68 表層(空港)(夜間) 1,060.00m ² 、69 プライムコート(夜間) 1,060.00m ² 、 70 路盤充填(空港)(夜間) 1,060.00m ² 、71 散水車(空港)(夜間) 1,060.00m ² 、72 積込(夜間) 120.00m ³ 、 73 土砂等運搬(夜間) 120.00m ³
アスファルト舗装工 滑走路 ショルダー(2)	1式	1,913,098	74 表層(空港)(夜間) 450.00m ² 、75 プライムコート(夜間) 450.00m ² 、 76 路盤充填(空港)(夜間) 450.00m ² 、77 散水車(空港)(夜間) 450.00m ² 、78 積込(夜間) 90.00m ³ 、 79 土砂等運搬(夜間) 90.00m ³
アスファルト舗装工 過走帯	1式	22,203,210	80 表層(空港)(夜間) 4,500.00m ² 、81 プライムコート(夜間) 4,500.00m ² 、 82 上層路盤(空港)(夜間) 4,500.00m ² 、83 散水車(空港)(夜間) 4,500.00m ² 、 84 下層路盤(空港)(夜間) 4,500.00m ² 、85 散水車(空港)(夜間) 4,500.00m ² 、 86 積込(1)(夜間) 1,000.00m ³ 、87 積込(2)(夜間) 500.00m ³ 、88 土砂等運搬(1)(夜間) 1,000.00m ³ 、 89 土砂等運搬(2)(夜間) 500.00m ³
アスファルト舗装工 誘導路 本体(1)	1式	52,523,368	90 表層(空港)(夜間) 6,900.00m ² 、91 タックコート(夜間) 6,900.00m ² 、 92 基層(空港)(夜間) 6,900.00m ² 、93 タックコート(夜間) 6,900.00m ² 、 94 上層路盤(空港)(1)(夜間) 410.00m ² 、95 タックコート(夜間) 410.00m ² 、 96 上層路盤(空港)(2)(夜間) 319.00m ² 、97 プライムコート(夜間) 319.00m ² 、 98 下層路盤(空港)(夜間) 319.00m ² 、99 散水車(空港)(夜間) 319.00m ² 、100 積込(夜間) 40.00m ³ 、 101 土砂等運搬(夜間) 40.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名称	数量	金額	内訳
アスファルト舗装工 誘導路 本体(2)	1式	7,610,294	102 表層(空港)(夜間) 529.00m ² 、103 タックコート(夜間) 529.00m ² 、 104 基層(空港)(夜間) 529.00m ² 、105 タックコート(夜間) 529.00m ² 、 106 上層路盤(空港)(1)(夜間) 508.00m ² 、107 タックコート(夜間) 508.00m ² 、 108 上層路盤(空港)(2)(夜間) 508.00m ² 、109 プライムコート(夜間) 508.00m ² 、 110 下層路盤(空港)(夜間) 497.00m ² 、111 散水車(空港)(夜間) 497.00m ² 、112 積込(夜間) 60.00m ³ 、 113 土砂等運搬(夜間) 60.00m ³
アスファルト舗装工 誘導 路ショルダー(1)	1式	1,006,975	114 表層(空港)(夜間) 290.00m ² 、115 プライムコート(夜間) 290.00m ² 、 116 路盤充填(空港)(夜間) 213.00m ² 、117 散水車(空港)(夜間) 213.00m ² 、118 積込(夜間) 30.00m ³ 、 119 土砂等運搬(夜間) 30.00m ³
アスファルト舗装工 誘導 路ショルダー(2)	1式	10,149,460	120 表層(空港)(夜間) 2,770.00m ² 、121 プライムコート(夜間) 2,770.00m ² 、 122 上層路盤(空港)(1)(夜間) 2,770.00m ² 、123 散水車(空港)(夜間) 2,770.00m ² 、 124 積込(夜間) 280.00m ³ 、125 土砂等運搬(夜間) 280.00m ³ 、126 上層路盤(空港)(2)(夜間) 294.00m ² 、 127 散水車(空港)(夜間) 294.00m ² 、128 積込(夜間) 40.00m ³ 、129 土砂等運搬(夜間) 40.00m ³ 、 130 下層路盤(空港)(夜間) 263.00m ² 、131 散水車(空港)(夜間) 263.00m ² 、132 積込(夜間) 30.00m ³ 、 133 土砂等運搬(夜間) 30.00m ³
アスファルト舗装工 誘導 路ショルダー(3)	1式	471,454	134 表層(空港)(夜間) 103.00m ² 、135 プライムコート(夜間) 103.00m ² 、 136 上層路盤(空港)(夜間) 102.00m ² 、137 散水車(空港)(夜間) 102.00m ² 、 138 下層路盤(空港)(夜間) 74.00m ² 、139 散水車(空港)(夜間) 74.00m ² 、140 積込(1)(夜間) 20.00m ³ 、 141 積込(2)(夜間) 7.00m ³ 、142 土砂等運搬(1)(夜間) 20.00m ³ 、143 土砂等運搬(2)(夜間) 7.00m ³
アスファルト舗装工 誘導 路本体切削オーバーレイ(1)	1式	2,003,470	144 表層(空港)(夜間) 573.00m ² 、145 タックコート(夜間) 573.00m ²
アスファルト舗装工 誘導 路本体切削オーバーレイ(2)	1式	970,936	146 表層(空港)(夜間) 242.00m ² 、147 タックコート(夜間) 242.00m ²
アスファルト舗装工 誘導 路本体切削オーバーレイ(3)	1式	163,001	148 表層(空港)(夜間) 36.00m ² 、149 タックコート(夜間) 36.00m ²
アスファルト舗装工 誘導 路本体切削オーバーレイ(4)	1式	1,731,932	150 表層(空港)(夜間) 226.00m ² 、151 タックコート(夜間) 226.00m ² 、 152 基層(空港)(夜間) 226.00m ² 、153 タックコート(夜間) 226.00m ²
アスファルト舗装工 誘導 路本体切削オーバーレイ(5)	1式	2,104,018	154 表層(空港)(夜間) 194.00m ² 、155 タックコート(夜間) 194.00m ² 、 156 基層(空港)(1)(夜間) 194.00m ² 、157 タックコート(夜間) 194.00m ² 、 158 基層(空港)(2)(夜間) 194.00m ² 、159 タックコート(夜間) 194.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名称	数量	金額	内訳
アスファルト舗装工 誘導路本体切削オーバーレイ(6)	1式	2,464,447	160 表層(空港)(夜間) 170.00m ² 、161 タックコート(夜間) 170.00m ² 、 162 基層(1)(空港)(夜間) 170.00m ² 、163 タックコート(夜間) 170.00m ² 、 164 基層(空港)(2)(夜間) 170.00m ² 、165 タックコート(夜間) 170.00m ² 、 166 基層(空港)(3)(夜間) 170.00m ² 、167 タックコート(夜間) 170.00m ²
アスファルト舗装工 誘導路本体切削オーバーレイ(7)	1式	1,339,219	168 表層(空港)(夜間) 80.00m ² 、169 タックコート(夜間) 80.00m ² 、 170 基層(空港)(1)(夜間) 80.00m ² 、171 タックコート(夜間) 80.00m ² 、 172 基層(空港)(2)(夜間) 80.00m ² 、173 タックコート(夜間) 80.00m ² 、 174 基層(空港)(3)(夜間) 80.00m ² 、175 タックコート(夜間) 80.00m ² 、 176 基層(空港)(4)(夜間) 80.00m ² 、177 タックコート(夜間) 80.00m ²
アスファルト舗装工 誘導路本体切削オーバーレイ(8)	1式	155,623	178 表層(空港)(夜間) 8.00m ² 、179 タックコート(夜間) 8.00m ² 、180 基層(空港)(1)(夜間) 8.00m ² 、 181 タックコート(夜間) 8.00m ² 、182 基層(空港)(2)(夜間) 8.00m ² 、183 タックコート(夜間) 8.00m ² 、 184 基層(空港)(3)(夜間) 8.00m ² 、185 タックコート(夜間) 8.00m ² 、 186 基層(空港)(4)(夜間) 8.00m ² 、187 タックコート(夜間) 8.00m ² 、 188 基層(空港)(5)(夜間) 8.00m ² 、189 タックコート(夜間) 8.00m ²
アスファルト舗装工 誘導路ショルダー切削オーバーレイ(9)	1式	206,144	190 表層(空港)(夜間) 75.00m ² 、191 タックコート(夜間) 75.00m ²
アスファルト舗装工 誘導路ショルダー切削オーバーレイ(10)	1式	482,676	192 表層(空港)(夜間) 150.00m ² 、193 タックコート(夜間) 150.00m ²
アスファルト舗装工 誘導路ショルダー切削オーバーレイ(11)	1式	564,123	194 表層(空港)(夜間) 153.00m ² 、195 タックコート(夜間) 153.00m ²
アスファルト舗装工 誘導路ショルダー切削オーバーレイ(12)	1式	381,594	196 表層(空港)(夜間) 52.00m ² 、197 タックコート(夜間) 52.00m ² 、198 基層(空港)(夜間) 52.00m ² 、 199 タックコート(夜間) 52.00m ²
アスファルト舗装工 誘導路ショルダー切削オーバーレイ(13)	1式	347,170	200 表層(空港)(夜間) 33.00m ² 、201 タックコート(夜間) 33.00m ² 、 202 基層(空港)(1)(夜間) 33.00m ² 、203 タックコート(夜間) 33.00m ² 、 204 基層(空港)(2)(夜間) 33.00m ² 、205 タックコート(夜間) 33.00m ²
アスファルト舗装工 誘導路ショルダー切削オーバーレイ(14)	1式	127,543	206 表層(空港)(夜間) 9.00m ² 、207 タックコート(夜間) 9.00m ² 、208 基層(空港)(1)(夜間) 9.00m ² 、 209 タックコート(夜間) 9.00m ² 、210 基層(空港)(2)(夜間) 9.00m ² 、211 タックコート(夜間) 9.00m ² 、 212 基層(空港)(3)(夜間) 9.00m ² 、213 タックコート(夜間) 9.00m ²
アスファルト舗装工 滑走路端部切削オーバーレイ(15)	1式	7,884,030	214 表層(空港)(夜間) 2,100.00m ² 、215 タックコート(夜間) 2,100.00m ²
アスファルト舗装工 滑走路端部切削オーバーレイ(16)	1式	9,702,367	216 表層(空港)(夜間) 1,680.00m ² 、217 タックコート(夜間) 1,680.00m ² 、 218 基層(空港)(夜間) 711.00m ² 、219 タックコート(夜間) 711.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名称	数量	金額	内訳
アスファルト舗装工 滑走路 端部切削オーバーレイ(17)	1式	8,061,552	220 表層(空港)(夜間) 1,020.00m ² 、221 タックコート(夜間) 1,020.00m ² 、 222 基層(空港)(夜間) 943.00m ² 、223 タックコート(夜間) 943.00m ²
アスファルト舗装工 滑走路 ショルダー切削オーバーレイ(18)	1式	931,775	224 表層(空港)(夜間) 339.00m ² 、225 タックコート(夜間) 339.00m ²
アスファルト舗装工 滑走路 ショルダー切削オーバーレイ(19)	1式	860,361	226 表層(空港)(夜間) 207.00m ² 、227 タックコート(夜間) 207.00m ²
アスファルト舗装工 擦り付 け舗装(1)	1式	2,344,555	228 表層(空港)(夜間) 853.00m ² 、229 タックコート(夜間) 853.00m ²
アスファルト舗装工 擦り付 け舗装(2)	1式	1,328,967	230 表層(空港)(夜間) 413.00m ² 、231 タックコート(夜間) 413.00m ²
アスファルト舗装工 日々擦 り付け 滑走路端部中央帯As 舗装(1)	1式	1,126,227	232 擦り付け舗装(空港)(夜間) 360.00m ² 、233 タックコート(夜間) 360.00m ² 、 234 路面切削(夜間) 416.00m ² 、235 舗装版切断(夜間) 160.00m、236 殻運搬(1)(夜間) 7.00m ³ 、 237 殻運搬(2)(昼間) 7.00m ³ 、238 汚泥運搬(1)(夜間) 1.00m ³ 、239 汚泥運搬(2)(昼間) 1.00m ³ 、 240 積込(昼間) 7.00m ³ 、241 処分費(t) 17.00 t、242 処分費(m ³) 1.00m ³
アスファルト舗装工 日々擦 り付け 滑走路端部中央帯As 舗装(2)	1式	1,917,818	243 擦り付け舗装(空港)(夜間) 640.00m ² 、244 タックコート(夜間) 640.00m ² 、 245 路面切削(夜間) 320.00m ² 、246 舗装版切断(夜間) 200.00m、247 殻運搬(1)(夜間) 6.00m ³ 、 248 殻運搬(2)(昼間) 6.00m ³ 、249 汚泥運搬(1)(夜間) 1.00m ³ 、250 汚泥運搬(2)(昼間) 1.00m ³ 、 251 積込(昼間) 6.00m ³ 、252 処分費(t) 15.00 t、253 処分費(m ³) 1.00m ³
アスファルト舗装工 日々擦 り付け 滑走路端部中央帯As 舗装(3)	1式	2,302,580	254 擦り付け舗装(空港)(夜間) 528.00m ² 、255 タックコート(夜間) 528.00m ² 、 256 路面切削(夜間) 480.00m ² 、257 舗装版切断(夜間) 120.00m、258 殻運搬(1)(夜間) 25.00m ³ 、 259 殻運搬(2)(昼間) 25.00m ³ 、260 汚泥運搬(1)(夜間) 1.00m ³ 、261 汚泥運搬(2)(昼間) 1.00m ³ 、 262 積込(昼間) 30.00m ³ 、263 処分費(t) 59.00 t、264 処分費(m ³) 1.00m ³
アスファルト舗装工 日々擦 り付け 滑走路端部縁端帯 As舗装(1)	1式	767,579	265 擦り付け舗装(空港)(夜間) 200.00m ² 、266 タックコート(夜間) 200.00m ² 、 267 路面切削(夜間) 209.00m ² 、268 舗装版切断(夜間) 80.00m、269 殻運搬(1)(夜間) 9.00m ³ 、 270 殻運搬(2)(昼間) 9.00m ³ 、271 汚泥運搬(1)(夜間) 1.00m ³ 、272 汚泥運搬(2)(昼間) 1.00m ³ 、 273 積込(昼間) 9.00m ³ 、274 処分費(t) 20.00 t、275 処分費(m ³) 1.00m ³
アスファルト舗装工 日々擦 り付け 滑走路端部縁端帯As 舗装(2)	1式	2,072,554	276 擦り付け舗装(空港)(夜間) 467.00m ² 、277 タックコート(夜間) 467.00m ² 、 278 路面切削(夜間) 240.00m ² 、279 舗装版切断(夜間) 100.00m、280 殻運搬(1)(夜間) 8.00m ³ 、 281 殻運搬(2)(昼間) 8.00m ³ 、282 汚泥運搬(1)(夜間) 1.00m ³ 、283 汚泥運搬(2)(昼間) 1.00m ³ 、 284 積込(昼間) 8.00m ³ 、285 処分費(t) 18.00 t、286 処分費(m ³) 1.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名称	数量	金額	内訳
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路端部縁端帯As舗装(3)	1式	1,763,024	287 擦り付け舗装(空港)(夜間) 320.00m ² 、288 タックコート(夜間) 320.00m ² 、 289 路面切削(夜間) 324.00m ² 、290 舗装版切断(夜間) 80.00m、291 殻運搬(1)(夜間) 17.00m ³ 、 292 殻運搬(2)(昼間) 17.00m ³ 、293 汚泥運搬(1)(夜間) 1.00m ³ 、294 汚泥運搬(2)(昼間) 1.00m ³ 、 295 積込(昼間) 20.00m ³ 、296 処分費(t) 39.00 t、297 処分費(m ³) 1.00m ³
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路端部中央帯縁端帯 基層	1式	4,343,851	298 擦り付け舗装(空港)(夜間) 980.00m ² 、299 タックコート(夜間) 980.00m ² 、 300 路面切削(夜間) 980.00m ² 、301 殻運搬(1)(夜間) 34.00m ³ 、302 殻運搬(2)(昼間) 34.00m ³ 、 303 積込(昼間) 30.00m ³ 、304 処分費(t) 81.00 t
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路端部切削オーバーレイ部 基層	1式	1,268,178	305 擦り付け舗装(空港)(夜間) 414.00m ² 、306 タックコート(夜間) 414.00m ² 、 307 路面切削(夜間) 414.00m ² 、308 殻運搬(1)(夜間) 17.00m ³ 、309 殻運搬(2)(昼間) 17.00m ³ 、 310 積込(昼間) 20.00m ³ 、311 処分費(t) 39.00 t
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路端部中央帯縁端帯 表層	1式	8,682,373	312 擦り付け舗装(空港)(夜間) 1,760.00m ² 、313 タックコート(夜間) 1,760.00m ² 、 314 路面切削(夜間) 1,760.00m ² 、315 殻運搬(1)(夜間) 70.00m ³ 、316 殻運搬(2)(昼間) 70.00m ³ 、 317 積込(昼間) 70.00m ³ 、318 処分費(t) 165.00 t
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路端部切削オーバーレイ部 表層	1式	8,682,373	319 擦り付け舗装(空港)(夜間) 1,760.00m ² 、320 タックコート(夜間) 1,760.00m ² 、 321 路面切削(夜間) 1,760.00m ² 、322 殻運搬(1)(夜間) 70.00m ³ 、323 殻運搬(2)(昼間) 70.00m ³ 、 324 積込(昼間) 70.00m ³ 、325 処分費(t) 165.00 t
アスファルト舗装工 日々擦り付け 誘導路本体切削オーバーレイ部 表層	1式	929,577	326 擦り付け舗装(空港)(夜間) 210.00m ² 、327 タックコート(夜間) 210.00m ² 、 328 路面切削(夜間) 210.00m ² 、329 殻運搬(1)(夜間) 7.00m ³ 、330 殻運搬(2)(昼間) 7.00m ³ 、 331 積込(昼間) 7.00m ³ 、332 処分費(t) 17.00 t
アスファルト舗装工 グルーピング	1式	2,472,430	333 グルーピング(夜間) 5,600.00m ² 、334 汚泥運搬(1)(夜間) 1.00m ³ 、 335 汚泥運搬(2)(昼間) 1.00m ³ 、336 処分費(m ³) 1.00m ³
アスファルト舗装工 成形目地	1式	1,064,770	337 成形目地材(1)(夜間) 480.00m、338 成形目地材(2)(夜間) 90.00m
アスファルト舗装工 場周道路	1式	3,300,346	339 表層(車道・路肩部)(夜間) 725.00m ² 、340 上層路盤(車道・路肩部)(夜間) 763.00m ² 、 341 下層路盤(車道・路肩部)(夜間) 763.00m ² 、342 積込(1)(夜間) 80.00m ³ 、 343 積込(2)(夜間) 80.00m ³ 、344 土砂等運搬(1)(夜間) 80.00m ³ 、345 土砂等運搬(2)(夜間) 80.00m ³
アスファルト舗装工 建設機械賃料	1式	3,553,400	346 建設機械賃料(1) 1.00式、347 建設機械賃料(2) 1.00式
排水施設工	1式	2,209,465	
作業土工	1式	632,035	348 床掘(夜間) 60.00m ³ 、349 埋戻し(夜間) 40.00m ³ 、350 積込(夜間) 50.00m ³ 、 351 土砂等運搬(1)(夜間) 60.00m ³ 、352 土砂等運搬(2)(夜間) 50.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名称	数量	金額	内訳
側溝工	1式	1,577,430	353 U型側溝(1)(夜間) 37.00m、354 U型側溝(2)(夜間) 64.00m
飛行場標識工	1式	44,989,604	
マーキング工	1式	8,138,458	355 滑走路中央標識(常温式)(夜間) 261.00m ² 、356 滑走路中心線標識(常温式)(夜間) 110.00m ² 、 357 滑走路縁標識(常温式)(夜間) 99.00m ² 、358 滑走路進入端標識(常温式)(夜間) 1,632.00m ² 、 359 接地帯標識(常温式)(夜間) 1,836.00m ² 、360 目標点標識(常温式)(夜間) 2,400.00m ² 、 361 過走帯標識(常温式)(夜間) 149.00m ² 、362 指示標識(常温式)(夜間) 105.00m ² 、 363 指示標識(常温式)(夜間) 126.00m ² 、364 誘導路中心線標識(常温式)(夜間) 54.00m ² 、 365 誘導路中心線補助標識(常温式)(夜間) 11.00m ² 、366 誘導路縁標識(常温式)(夜間) 163.00m ² 、 367 停止位置標識(常温式)(夜間) 28.00m ² 、368 停止位置案内標識(常温式)(夜間) 3.00m ² 、 369 停止位置案内標識(常温式)(夜間) 5.00m ² 、370 停止位置案内標識(常温式)(夜間) 14.00m ² 、 371 滑走路中央標識(常温式)(夜間) 261.00m ² 、372 滑走路中心線標識(常温式)(夜間) 79.00m ² 、 373 滑走路縁標識(常温式)(夜間) 54.00m ² 、374 滑走路進入端標識(常温式)(夜間) 816.00m ² 、 375 接地帯標識(常温式)(夜間) 1,836.00m ² 、376 目標点標識(常温式)(夜間) 2,400.00m ² 、 377 指示標識(常温式)(夜間) 105.00m ² 、378 誘導路中心線標識(常温式)(夜間) 19.00m ² 、 379 停止線(常温式)(夜間) 2.00m ²
マーキング消去工	1式	36,552,102	380 滑走路中央標識(夜間) 1,737.00m、381 滑走路中心線標識(夜間) 528.00m、 382 滑走路縁標識(夜間) 360.00m、383 滑走路進入端標識(夜間) 5,440.00m、 384 接地帯標識(夜間) 12,240.00m、385 目標点標識(夜間) 16,000.00m、386 指示標識(夜間) 699.00m、 387 誘導路中心線標識(夜間) 130.00m、388 停止位置標識(夜間) 19.00m、389 停止線(夜間) 11.00m、 390 処分費(m ³) 1.00m ³
仮マーキング工	1式	299,044	391 禁止標識(常温式)(夜間) 369.00m ² 、392 臨時移設滑走路進入端標識(常温式)(夜間) 200.00m ²
ケーブルダクト工	1式	25,476,362	
作業土工	1式	2,041,526	393 床掘(1)(夜間) 50.00m ³ 、394 床掘(2)(夜間) 60.00m ³ 、395 埋戻し(1)(夜間) 7.00m ³ 、 396 埋戻し(2)(夜間) 10.00m ³ 、397 埋戻し(3)(夜間) 2.00m ³ 、398 埋戻し(4)(夜間) 50.00m ³ 、 399 積込(夜間) 80.00m ³ 、400 土砂等運搬(1)(夜間) 50.00m ³ 、401 土砂等運搬(2)(夜間) 60.00m ³ 、 402 土砂等運搬(3)(夜間) 80.00m ³ 、403 材料費 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名称	数量	金額	内訳
ケーブルダクト設置工	1式	22,668,787	404 地中配管設置(1)(夜間) 714.00m、405 地中配管設置(2)(夜間) 382.00m、 406 地中配管設置(3)(夜間) 120.00m、407 接地線布設(夜間) 499.00m、408 基台設置(1)(夜間) 4.00基、 409 基台設置(2)(夜間) 20.00基、410 基台設置(3)(夜間) 4.00基、411 基台設置(4)(夜間) 9.00基、 412 基台設置(5)(夜間) 5.00基、413 基台(5)(材料費) 5.00基、 414 コンクリートベース設置(1)(夜間) 4.00基、415 コンクリートベース設置(2)(夜間) 20.00基、 416 コンクリートベース設置(3)(夜間) 13.00基、417 ハンドホール設置(1)(夜間) 2.00基、 418 ハンドホール設置(2)(夜間) 8.00基、419 ハンドホール設置(3)(夜間) 8.00基、 420 ハンドホール(1)(2)(3)(材料費) 1.00式、421 マンホール嵩上げ(夜間) 1.00基、422 材料費 1.00式
ケーブルダクト撤去工	1式	766,049	423 地中配管撤去(1)(夜間) 163.00m、424 地中配管撤去(2)(夜間) 235.00m、 425 地中配管撤去(3)(夜間) 163.00m、426 地中配管撤去(4)(夜間) 5.00m、 427 地中配管撤去(5)(夜間) 18.00m、428 埋設地線撤去(夜間) 201.00m、 429 現場発生品積込み・荷卸し(夜間) 2.62 t、430 現場発生品運搬(夜間) 2.62 t
雑工	1式	2,184,217	
路体盛土工	1式	17,154	431 路体盛土(ICT)(昼間) 20.00m ³ 、432 積込(昼間) 20.00m ³ 、433 土砂等運搬(昼間) 20.00m ³
植生工	1式	24,577	434 種子吹付(昼間) 260.00m ²
法面吹付工	1式	125,300	435 珪砂吹付(昼間) 10.00m ²
ヤード整備工	1式	2,017,186	436 床掘(昼間) 340.00m ³ 、437 埋戻し(昼間) 340.00m ³ 、438 不陸整正(昼間) 7,820.00m ²
舗装取壊し工	1式	13,717,826	
舗装版切断工	1式	569,079	439 舗装版切断(夜間) 530.00m、440 汚泥運搬(1)(夜間) 1.00m ³ 、441 汚泥運搬(2)(昼間) 1.00m ³ 、 442 処分費(m ³) 1.00m ³
舗装版取壊し工	1式	7,061,873	443 舗装版破碎(1)(夜間) 8,200.00m ² 、444 殻運搬(1)(夜間) 410.00m ³ 、 445 殻運搬(2)(昼間) 410.00m ³ 、446 積込(昼間) 410.00m ³ 、447 処分費(t) 963.00 t
路面切削工	1式	6,086,874	448 路面切削(夜間) 7,350.00m ² 、449 殻運搬(1)(夜間) 354.00m ³ 、450 殻運搬(2)(昼間) 354.00m ³ 、 451 積込(昼間) 350.00m ³ 、452 処分費(t) 832.00 t
構造物撤去工	1式	289,883	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名称	数量	金額	内訳
構造物取り壊し工	1式	234,700	453 コンクリート構造物取り壊し(夜間) 12.00m ³ 、454 殻運搬(1)(夜間) 12.00m ³ 、 455 殻運搬(2)(昼間) 12.00m ³ 、456 積込(コンクリート殻)(昼間) 12.00m ³ 、457 処分費(t) 28.00 t
排水構造物撤去工	1式	55,183	458 仮排水管撤去(1)(夜間) 22.00m、459 仮排水管撤去(2)(昼間) 6.00m、 460 仮排水管撤去(3)(昼間) 21.00m、461 土のう撤去(昼間) 100.00袋、 462 現場発生品積込み・荷卸し(1)(夜間) 0.05 t、463 現場発生品積込み・荷卸し(2)(昼間) 0.05 t、 464 現場発生品運搬(1)(夜間) 0.05 t、465 現場発生品運搬(2)(昼間) 0.05 t、 466 現場発生品積込み・荷卸し(3)(昼間) 0.05 t、467 現場発生品運搬(3)(昼間) 0.05 t、 468 処分費(m ³) 2.00m ³
排水施設工	1式	1,253,857	
作業土工	1式	428,360	469 床掘(昼間) 50.00m ³ 、470 埋戻し(昼間) 40.00m ³ 、471 土砂等運搬(1)(昼間) 50.00m ³ 、 472 積込(昼間) 50.00m ³ 、473 土砂等運搬(2)(昼間) 50.00m ³
側溝工	1式	825,497	474 自由勾配側溝(3)(昼間) 78.00m、475 自由勾配側溝(4)(昼間) 0.90m、 476 自由勾配側溝(5)(昼間) 12.00m
緑地工	1式	64,550	
植生工	1式	64,550	477 張芝(昼間) 50.00m ²
構造物撤去工	1式	80,146	
構造物取り壊し工	1式	80,146	478 コンクリート構造物取り壊し(1)(昼間) 6.00m ³ 、479 コンクリート構造物取り壊し(2)(昼間) 0.03m ³ 、 480 殻運搬(昼間) 6.00m ³ 、481 処分費(t) 14.00 t
仮設工	1式	10,340,470	
仮囲い撤去工	1式	2,490,870	482 仮囲い撤去(昼間) 790.00m
交通誘導員警備員	1式	3,441,600	483 交通誘導員警備員B(1)(夜間) 144.00人日
仮設材質料	1式	4,408,000	484 仮囲い損料(1) 1.00式、485 仮囲い損料(2) 1.00式、486 防塵対策用足場賃料 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	349,665,765	
間接工事費	1式	115,348,576	
共通仮設費(計)	1式	42,189,246	
共通仮設費(積上)	1式	22,518,813	運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	18,212,845	
現場環境改善費	1式	1,457,588	
現場管理費	1式	73,159,330	
工事原価	1式	465,014,341	
一般管理費等	1式	64,029,654	
契約保証費	1式	186,005	
工事価格	1式	529,230,000	
予定工事価格	1式	529,230,000	