

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 水島港

件名 水島港水島地区泊地（-14m）浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 水島港水島地区泊地 (-14m) 浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	202,330,447	
泊地 (-14m)	1式	202,330,447	
浚渫工	1式	25,837,747	
グラブ浚渫工	1式	25,837,747	グラブ浚渫 9,649.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
土砂改良投入工	1式	176,492,700	
土運船運搬工	1式	13,633,074	土運船運搬 11,193.00m ³
土砂改良投入工	1式	162,859,626	カルシア改質材 26,640.00 t、カルシア落下混合(1) 13,168.00m ³ 、カルシア落下混合(2) 26,710.00m ³ 、カルシア落下混合(3) 15,376.00m ³ 、カルシア落下混合船団拘束 1.00式、特許使用料 1.00式
直接測量費	1式	3,885,228	
測量業務	1式	3,885,228	
深浅測量	1式	3,885,228	
深浅測量	1式	3,885,228	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、簡易検潮器設置・撤去 1.00式、簡易検潮器検潮 1.00日、簡易検潮資料整理 1.00日、簡易検潮器損料 1.00式、簡易検潮器設置・撤去 1.00式、簡易検潮器検潮 1.00日、簡易検潮資料整理 1.00日、簡易検潮器損料 1.00式、簡易検潮器設置・撤去 1.00式、簡易検潮器検潮 1.00日、簡易検潮資料整理 1.00日、簡易検潮器損料 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深 0.13km ² 、報告書作成 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 水島港水島地区泊地 (-14m) 浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	202,330,447	
間接工事費	1式	222,677,385	
共通仮設費(計)	1式	150,783,405	
共通仮設費(積上)	1式	132,048,362	回航・えい航費、運搬、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	17,947,508	
現場環境改善費	1式	787,535	
現場管理費	1式	71,893,980	
工事原価	1式	425,007,832	
一般管理費等	1式	64,002,165	
契約保証費	1式	170,003	
工事価格	1式	489,180,000	
直接測量費	1式	3,885,228	
諸経費	1式	3,134,772	
測量作業費	1式	7,020,000	
測量業務価格	1式	7,020,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 水島港水島地区泊地 (-14m) 浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	496,200,000	