

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港新南陽地区岸壁（-12m）築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 徳山下松港新南陽地区岸壁 (-12m) 築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	399,838,835	
岸壁 (-12m)			
	1式	399,838,835	
構造物撤去工			
	1式	3,225,528	
撤去工			石材撤去 274.00m ³
	1式	3,225,528	
本体工 (鋼管矢板工)			
	1式	396,613,307	
鋼管矢板工			
	1式	368,508,428	鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工) 20.00本、鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工) 10.00本、鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工) 1.00本、鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工) 1.00本、鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工) 1.00本、鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工) 1.00本、鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工) 1.00本、鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工) 1.00本、鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工) 1.00本、鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工) 1.00本、鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工) 36.00本、鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工) 36.00本、鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工) 1.00本、鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工) 1.00本、鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工) 1.00本、鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工) 1.00本、導材運搬 24.00本、導材賃料 1.00式、導材設置撤去 110.00m
杭頭処理工			
	1式	28,104,879	鋼管矢板切断 3.00m、鋼管矢板切断 73.00m、鋼管矢板運搬 20.00本、鋼管矢板切断 13.00m、鋼管矢板切断 41.00m、鋼管矢板運搬 12.00本、鋼管矢板運搬 1.00本、中詰砂 528.00m ³ 、中詰砂投入 528.00m ³ 、コンクリート打設 31.00m ³ 、支保組立組外 70.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港新南陽地区岸壁 (-12m) 築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	399,838,835	
間接工事費	1式	165,637,656	
共通仮設費 (計)	1式	56,927,313	
共通仮設費 (積上)	1式	21,228,129	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費 (率)	1式	34,238,763	
現場環境改善費	1式	1,460,421	
現場管理費	1式	108,710,343	
工事原価	1式	565,476,491	
一般管理費等	1式	81,477,319	
契約保証費	1式	226,190	
工事価格	1式	647,180,000	
予定工事価格	1式	647,180,000	