

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	240,390,407	
岸壁(-14m)	1式	240,390,407	
裏込・裏埋工	1式	177,537,146	
裏込工	1式	177,537,146	防砂目地板取付(陸上) 71.00m、防砂目地板取付(水中) 105.00m、防砂シート敷設(海上) 1,982.00m ² 、防砂シート端部固定(水中) 149.00m、大型土のう製作 154.00袋、大型土のう設置(1) 88.00袋、大型土のう設置(2) 66.00袋、事前混合処理 12,110.00m ³ 、試験運転調整費 1.00式、工法使用料 1.00式、積込(ルース) 12,110.00m ³ 、土砂等運搬 12,110.00m ³ 、処理土投入 12,110.00m ³ 、六価クロム溶出試験 1.00式
仮設工	1式	62,853,261	
仮設道路工	1式	58,633,552	大型土のう製作 1,076.00袋、大型土のう運搬・設置 1,076.00袋、非液化化材投入(取付部) 89.00m ³ 、非液化化材敷均し 3,894.00m ³ 、非液化化材材料費 3,894.00m ³ 、敷鉄板設置 1,240.00m ² 、敷鉄板賃料(1) 17.00枚、敷鉄板賃料(2) 125.00枚
仮設工	1式	4,219,709	ルーフィング敷設 64.00m ² 、吊鉄筋・吊パー 22.00本、吊鉄筋・吊パー組立 423.00kg、鋼製型枠組立組外 247.00m ² 、コンクリート打設 101.00m ³
調査費	1式	6,263,746	
土質調査業務	1式	6,263,746	
直接調査	1式	1,502,114	
直接調査	1式	1,502,114	海上ボーリング 10.00m、原位置試験・乱れの少ない試料採取(海上施工) 6.00本、物理試験 1.00式、力学試験 1.00式
間接調査	1式	4,761,632	
間接調査	1式	4,761,632	調査準備 1.00式、足場組立解体 1.00基、足場設置(スパッド台船) 1.00箇所、足場移設(スパッド台船) 1.00箇所、足場撤去(スパッド台船) 1.00箇所、損料 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、標識灯維持管理 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	240,390,407	
間接工事費	1式	230,121,147	
共通仮設費(計)	1式	139,185,882	
共通仮設費(積上)	1式	110,091,563	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	27,816,852	
現場環境改善費	1式	1,277,467	
現場管理費	1式	90,935,265	
工事原価	1式	470,511,554	
一般管理費等	1式	69,760,261	
契約保証費	1式	188,185	
工事価格	1式	540,460,000	
直接調査費	1式	1,502,114	
間接調査費	1式	4,761,632	間接調査
諸経費	1式	4,376,254	
一般調査業務費	1式	10,640,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	10,640,000	
合併予定工事価格	1式	551,100,000	