

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 境港

件名 境港外港地区防波堤（2）改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 境港外港地区防波堤 (2) 改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	98,854,278	
防波堤	1式	98,854,278	
撤去工	1式	19,362,971	
蓋コンクリート開口	1式	9,621,418	コンクリート削孔 415.00孔、あと施工アンカー 1.00式、H形鋼荷卸・積込 6.00本、H形鋼海上運搬・据付 6.00本
コンクリート撤去	1式	1,464,448	大割コンクリート撤去・海上運送・陸揚 6.00個、撤去コンクリート小割・積込 22.00m ³ 、 コンクリート殻運搬 22.00m ³ 、コンクリート殻処分 55.00 t
中詰砂撤去	1式	8,277,105	サンドポンプ排砂 365.00m ³
中詰工	1式	50,896,312	
中詰工	1式	50,896,312	水中コンクリート運搬 317.00m ³ 、水中コンクリート打設 317.00m ³ 、コンクリート運搬 48.00m ³ 、 コンクリート打設 48.00m ³ 、ルーフィング敷設 388.00m ² 、吊鉄筋・吊バー 160.00本、 吊鉄筋・吊バー組立 1,288.00 k g、中詰ブロック型枠組立組外 562.00m ² 、コンクリート打設 417.00m ³
土捨工	1式	4,039,455	
土捨工	1式	4,039,455	土運船運搬 365.00m ³ 、サンドポンプ土捨 365.00m ³
被覆・根固工	1式	24,555,540	
被覆・根固工	1式	24,555,540	被覆石工 1,500.00m ³ 、被覆均し(水中) 1,000.00m ² 、被覆均し(水中) 20.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 境港外港地区防波堤 (2) 改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	98,854,278	
間接工事費	1式	49,797,582	
共通仮設費 (計)	1式	20,785,046	
共通仮設費 (積上)	1式	10,370,533	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費 (率)	1式	9,773,532	
現場環境改善費	1式	640,981	
現場管理費	1式	29,012,536	
工事原価	1式	148,651,860	
一般管理費等	1式	24,138,680	
契約保証費	1式	59,460	
工事価格	1式	172,850,000	
予定工事価格	1式	172,850,000	