

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 浜田港

件名 浜田港福井地区仮係留施設築造工事（その5）

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 浜田港福井地区仮係留施設築造工事 (その5)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	87,599,574	
仮係留施設	1式	87,599,574	
基礎工	1式	36,504,764	
基礎捨石工	1式	36,504,764	捨石投入 1,509.00m ³ 、機械均し(能力補正型) 799.00m ² 、捨石均し船拘束(能力補正型) 1.00式、 捨石本均し(水中) 21.00m ² 、捨石荒均し(水中) 106.00m ² 、捨石荒均し(水中) 124.00m ²
本体工 [ケーソン式]	1式	51,094,810	
ケーソン進水据付工	1式	13,615,080	ケーソン据付用上蓋取付・取外 3.00函、ケーソン据付(ウインチ方式) 3.00函
中詰工	1式	33,010,240	中詰材投入(現場投入渡し) 7,352.00m ³ 、中詰均し 530.00m ²
蓋コンクリート工	1式	4,469,490	コンクリート打設(陸上) 159.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 浜田港福井地区仮係留施設築造工事 (その5)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	87,599,574	
間接工事費	1式	64,008,384	
共通仮設費 (計)	1式	34,076,155	
共通仮設費 (積上)	1式	24,484,370	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、技術管理費、安全費
共通仮設費 (率)	1式	8,992,866	
現場環境改善費	1式	598,919	
現場管理費	1式	29,932,229	
工事原価	1式	151,607,958	
一般管理費等	1式	24,551,399	
契約保証費	1式	60,643	
工事価格	1式	176,220,000	
予定工事価格	1式	176,220,000	