

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鳥取港

件名 鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	127,531,202	
防波堤・防砂堤・導流堤	1式	127,531,202	
本体工 [ケーソン式]	1式	127,531,202	
ケーソン製作工	1式	120,960,184	ケーソン製作用台船係留 1.00回、ケーソン製作用台船運転 1.00式、敷砂敷設 382.00m ² 、 ゴム系マット(再生)設置 1.00函、鋼製枠組足場架払 1,027.00m ² 、内足場架払 984.00m ² 、 鉄筋加工組立 26,076.00kg、鉄筋加工組立 67,324.00kg、吊鉄筋 4.00本、吊鉄筋組立 355.00kg、 引寄せ筋 4.00本、引寄せ筋組立 96.00kg、鋼製型枠組立組外 3,617.00m ² 、コンクリート打設 1,002.00m ³ 、 通水孔 1.00式
ケーソン進水据付工	1式	6,571,018	ケーソン進水(ケーソン製作用台船方式) 1.00回、ケーソン仮置 1.00函

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	127,531,202	
間接工事費	1式	59,993,298	
共通仮設費(計)	1式	23,018,333	
共通仮設費(積上)	1式	14,358,966	回航・えい航費、安全費
共通仮設費(率)	1式	7,919,687	
現場環境改善費	1式	739,680	
現場管理費	1式	36,974,965	
工事原価	1式	187,524,500	
一般管理費等	1式	29,510,491	
契約保証費	1式	75,009	
工事価格	1式	217,110,000	
予定工事価格	1式	217,110,000	