

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 浜田港

件名 浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	85,510,492	
防波堤(新北)	1式	85,510,492	
構造物撤去工	1式	4,164,443	
撤去工	1式	4,164,443	ブロック撤去(1スイング内) 11.00個、ブロック撤去(1スイング内) 53.00個
基礎工	1式	63,699,396	
基礎捨石工	1式	63,699,396	捨石投入 4,588.00m ³ 、捨石荒均し 608.00m ² 、捨石荒均し 58.00m ²
被覆・根固工	1式	17,646,653	
被覆石工	1式	7,595,040	被覆石投入 274.00m ³ 、被覆均し 249.00m ²
被覆ブロック工	1式	10,051,613	ブロック据付(1スイング) 11.00個、ブロック運搬・据付(海上一連方式) 60.00個、 ブロック運搬・据付(陸海一貫方式) 42.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	85,510,492	
間接工事費	1式	47,560,301	
共通仮設費(計)	1式	21,168,034	
共通仮設費(積上)	1式	12,035,514	回航・えい航費、安全費、役務費
共通仮設費(率)	1式	8,551,049	
現場環境改善費	1式	581,471	
現場管理費	1式	26,392,267	
工事原価	1式	133,070,793	
一般管理費等	1式	21,925,979	
契約保証費	1式	53,228	
工事価格	1式	155,050,000	
予定工事価格	1式	155,050,000	