

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 浜田港

件名 浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|------------|----|-------------|---|
| 直接工事費 | 1式 | 117,494,571 | |
| 岸壁(-12m)改良 | 1式 | 117,494,571 | |
| 工場製作工 | 1式 | 70,813,000 | |
| 工場製作工 | 1式 | 70,813,000 | 材料費 1.00式 |
| 上部工 | 1式 | 6,058,512 | |
| 上部ブロック工 | 1式 | 6,058,512 | 鉄筋加工組立 268.00kg、鉄筋加工組立 967.00kg、水抜きパイプ設置 1.00式、ケーブル溝鋼板設置 1.00式、 レール設置用鋼材設置 1.00組、吊鉄筋 4.00本、吊鉄筋組立 39.00kg、鋼製型枠組立組外 33.00m ² 、 コンクリート打設 10.00m ³ 、鉄筋加工組立 252.00kg、鉄筋加工組立 932.00kg、水抜きパイプ設置 1.00式、 ケーブル溝鋼板設置 1.00式、レール設置用鋼材設置 1.00組、吊鉄筋 4.00本、吊鉄筋組立 39.00kg、 鋼製型枠組立組外 31.00m ² 、コンクリート打設 10.00m ³ 、鉄筋加工組立 268.00kg、鉄筋加工組立 975.00kg、 水抜きパイプ設置 1.00式、ケーブル溝鋼板設置 1.00式、レール設置用鋼材設置 1.00組、吊鉄筋 4.00本、 吊鉄筋組立 39.00kg、鋼製型枠組立組外 33.00m ² 、コンクリート打設 10.00m ³ 、鉄筋加工組立 1,009.00kg、 鉄筋加工組立 600.00kg、水抜きパイプ設置 4.00式、レール設置用鋼材設置 4.00組、吊鉄筋 16.00本、 吊鉄筋組立 108.00kg、鋼製型枠組立組外 112.00m ² 、コンクリート打設 39.00m ³ 、型枠 3.00m ² 、 均しコンクリート 4.00m ³ 、ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) 3.00個、グレーチング溝蓋据付 14.00枚、 レール箱抜き部養生 13.00m ² 、レール箱抜き部養生 13.00m ² 、型枠 7.00m ² 、均しコンクリート 7.00m ³ 、 ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) 9.00個、レール箱抜き部養生 28.00m ² 、レール箱抜き部養生 28.00m ² 、 ガス切断 0.60m、無収縮モルタル 0.10m ³ 、型枠 0.20m ² |
| 構造物撤去工 | 1式 | 6,020,889 | |
| 取壊し工 | 1式 | 2,632,995 | 構造物取壊し 3.00m ³ 、舗装版切断(1) 140.00m、舗装版切断(2) 1,060.00m、舗装版切断(3) 33.00m、 舗装版破碎(1) 330.00m ² 、舗装版破碎(2) 560.00m ² 、舗装版破碎(3) 710.00m ² |
| 既設管撤去工 | 1式 | 93,574 | ポリエチレン管切断工 12.00口、ポリエチレン管切断工 4.00口、ポリエチレン管メカ帽取外し工 2.00口、 ポリエチレン管吊上げ積込工 66.00m、ポリエチレン管吊上げ積込工 23.00m |
| 運搬処理工 | 1式 | 3,294,320 | 殻運搬 100.00m ³ 、殻運搬 5.00m ³ 、殻運搬 112.00m ³ 、殻運搬 68.00m ³ 、処分費 100.00m ³ 、 処分費 5.00m ³ 、処分費 180.00m ³ 、既設給水用配管運搬 1.00m ³ 、処分費 1.00m ³ |
| 土工 | 1式 | 4,619,038 | |

予定価格(積算内訳表)

| | | | |
|-----------|----|-----------|--|
| 作業土工(床掘工) | 1式 | 144,050 | 床掘り 605.00m ³ |
| 土工 | 1式 | 4,122,029 | 積込(ルーズ) 398.00m ³ 、土砂等運搬(1) 334.00m ³ 、土砂等運搬(2) 485.00m ³ 、処分費 485.00m ³ |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|-----------|
| 直接工事費 | 1式 | 117,494,571 | |
| 間接工事費 | 1式 | 21,710,367 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 8,734,957 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 5,245,730 | 運搬費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 3,110,473 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 378,754 | |
| 現場管理費 | 1式 | 12,975,410 | |
| 工事原価 | 1式 | 139,204,938 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 22,280,844 | |
| 契約保証費 | 1式 | 54,218 | |
| 工事価格 | 1式 | 161,540,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 161,540,000 | |