

予定価格の積算内訳書

令和7年度

件名 境港湾・空港整備事務所外構等工事（その2）

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	10,829,966	
外構等工事(その2)	1式	10,829,966	
構造物撤去工	1式	448,371	
構造物取壊し工	1式	448,371	1 スチールフェンス撤去 100.00m、2 正門伸縮ゲート撤去 1.00基、3 コンクリート切断 8.00m、 4 コンクリート撤去 5.00m ³ 、5 アスファルト舗装撤去 17.00m ² 、6 殻運搬 5.00m ³ 、7 殻運搬 1.00m ³ 、 8 処分費 12.80 t、9 処分費 2.00 t
囲障工	1式	3,848,206	
作業土工	1式	197,113	10 掘削 50.00m ³ 、11 基礎砕石 40.00m ² 、12 埋戻し 40.00m ³ 、13 積込 10.00m ³ 、 14 土砂等運搬 10.00m ³
場所打擁壁工	1式	1,517,131	15 コンクリート 2.00m ³ 、16 鉄筋工[市場単価] 0.42 t、17 鉄筋工[市場単価] 0.25 t、 18 コンクリート(場所打擁壁) 14.00m ³ 、19 型枠 94.00m ² 、20 外壁フッ素樹脂クリア塗装 43.00m ²
柵工	1式	623,945	21 スチールフェンス 42.00m、22 スチールフェンス 11.00m、23 歩車道境界ブロック 11.00m
防止柵工	1式	1,435,000	24 大型伸縮ゲート設置 1.00基、25 大型伸縮ゲート(材料費) 1.00基
小型標識工	1式	75,017	26 標識製作・運搬 1.00基、27 標識設置 1.00基
舗装工	1式	1,276,375	
アスファルト舗装工	1式	1,276,375	28 掘削 70.00m ³ 、29 積込 70.00m ³ 、30 土砂等運搬 70.00m ³ 、31 上層路盤 365.00m ² 、 32 表層 365.00m ² 、33 区画線設置 59.00m、34 区画線設置 5.00m、35 区画線設置 10.00m、 36 車止めブロック 10.00箇所
付属施設工	1式	4,170,237	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名

名称	数量	金額	内訳
照明工	1式	4,170,237	37 床掘り 20.00m ³ 、38 埋戻し 18.40m ³ 、39 基礎砕石 2.00m ² 、40 整地 2.00m ³ 、 41 LED照明器具 3.00台、42 LED照明支柱建柱 3.00基、43 型枠 9.00m ² 、44 コンクリート 1.40m ³ 、 45 直線接続 3.00組、46 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 68.00m、47 ケーブル及び電線配線 68.00m、 48 EM-IE電線 68.00m、49 EM-CEケーブル 68.00m、50 接続費 3.00箇所、51 埋設標識シート敷設 54.00m、 52 埋設標識シート 1.08巻、53 コンクリート穴あけ 3.00箇所
屋外給水設備工	1式	98,687	
配管工	1式	98,687	54 床掘り 7.00m ³ 、55 埋戻し 5.00m ³ 、56 山砂 2.00m ³ 、57 整地 2.00m ³ 、58 地中配管 24.00m、 59 水道用ポリエチレン管 24.00m、60 散水栓ボックス 1.00個、61 地中埋設標敷設 1.00個、62 埋設標 1.00個、 63 埋設標識シート敷設 24.00m、64 埋設標識シート 0.48巻
仮設工	1式	988,090	
交通管理工	1式	627,370	65 交通誘導警備員B 43.00人日
防護施設工	1式	360,720	66 仮囲い設置・撤去 100.00m、67 仮囲い賃料 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	10,829,966	
間接工事費	1式	5,748,050	
共通仮設費(計)	1式	1,563,050	
共通仮設費(積上)	1式	76,050	運搬費
共通仮設費(率)	1式	1,321,000	
現場環境改善費	1式	166,000	
現場管理費	1式	4,185,000	
工事原価	1式	16,578,016	
一般管理費等	1式	3,475,353	
契約保証費	1式	6,631	
工事価格	1式	20,060,000	
予定工事価格	1式	20,060,000	