

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 美保飛行場（米子空港）

件名 美保飛行場エプロン改良工事（その2）

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	158,959,032	
基本施設舗装(エプロン1番スポット)	1式	158,959,032	
構造物撤去工	1式	42,235,110	
舗装取壊し工	1式	42,235,110	1 舗装版(切断)(昼間) 584.00m、2 舗装版(切断)(昼間) 3.00m、3 削孔(夜間) 299.00m、 4 コンクリート舗装版取壊し(夜間) 3,240.00m ² 、5 コンクリート舗装版取壊し(夜間) 425.00m ² 、 6 コンクリート引起・大割(夜間) 3,670.00m ² 、7 大割コンクリート殻掘削・積込(夜間) 3,670.00m ² 、 8 大割コンクリート殻運搬(夜間) 1,198.00m ³ 、9 大割コンクリート殻積込(昼間) 1,198.00m ³ 、 10 大割コンクリート殻運搬(昼間) 1,198.00m ³ 、11 コンクリート殻処分費 2,991.00 t、 12 汚泥(排水)運搬(昼間) 1.00m ³ 、13 汚泥(排水)処理費 1.00m ³
空港土工	1式	3,152,504	
掘削工	1式	3,152,504	14 掘削(夜間) 730.00m ³ 、15 掘削(夜間) 40.00m ³ 、16 土砂等運搬(夜間) 780.00m ³ 、 17 整地(夜間) 780.00m ³ 、18 土砂等積込(昼間) 780.00m ³ 、19 土砂等運搬(昼間) 780.00m ³ 、 20 整地(昼間) 780.00m ³
空港舗装工	1式	93,023,753	
コンクリート舗装	1式	93,023,753	21 路床整形(夜間) 3,670.00m ² 、22 上層路盤(空港)(夜間) 3,670.00m ² 、 23 プライムコート(夜間) 3,670.00m ² 、24 コンクリート舗設(A-1)(夜間) 772.00m ² 、 25 コンクリート舗設(A-2)(夜間) 341.00m ² 、26 コンクリート舗設(A-3)(夜間) 170.00m ² 、 27 コンクリート舗設(A-4)(夜間) 257.00m ² 、28 コンクリート舗設(A-5)(夜間) 114.00m ² 、 29 コンクリート舗設(A-6)(夜間) 57.00m ² 、30 コンクリート舗設(A-7)(夜間) 480.00m ² 、 31 コンクリート舗設(A-8)(夜間) 240.00m ² 、32 コンクリート舗設(A-9)(夜間) 121.00m ² 、 33 コンクリート舗設(A-10)(夜間) 60.00m ² 、34 コンクリート舗設(A-11)(夜間) 113.00m ² 、 35 コンクリート舗設(A-12)(夜間) 56.00m ² 、36 コンクリート舗設(A-13)(夜間) 113.00m ² 、 37 コンクリート舗設(A-14)(夜間) 56.00m ² 、38 コンクリート舗設(B-1)(夜間) 400.00m ² 、 39 コンクリート舗設(B-2)(夜間) 25.00m ² 、40 コンクリート舗設(C-1)(夜間) 240.00m ² 、 41 コンクリート舗設(C-2)(夜間) 53.00m ² 、42 軌条設置撤去(夜間) 440.00m、43 H形鋼撤去(夜間) 58.00本、 44 H形鋼設置(夜間) 58.00本、45 コンクリートプラント深夜稼働費 1.00式、 46 コンクリート舗設機械移設(夜間) 10.00日、47 コンクリート舗設機械幅員調整(夜間) 2.00回、 48 舗設用型枠設置撤去(夜間) 346.00m、49 止め型枠設置撤去(夜間) 27.00m ² 、

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
			50 軌条設置撤去(夜間) 644.00m、51 目地材料費 1.00式、52 施工目地(夜間) 248.00m、 53 施工目地(夜間) 57.00m、54 施工目地(夜間) 85.00m、55 施工目地(夜間) 179.00m、 56 収縮目地(夜間) 263.00m、57 収縮目地(夜間) 61.00m、58 収縮目地(夜間) 95.00m、 59 膨張目地(夜間) 58.00m、60 膨張目地(夜間) 25.00m、61 膨張目地(夜間) 5.00m、 62 膨張目地(夜間) 23.00m、63 施工目地(夜間) 44.00m、64 施工目地(夜間) 7.00m、 65 収縮目地(夜間) 14.00m、66 収縮目地(夜間) 7.00m、67 収縮目地(夜間) 7.00m、68 膨張目地(夜間) 42.00m、 69 膨張目地(夜間) 7.00m
排水工	1式	15,417,462	
排水工補強改良	1式	15,417,462	70 グレーチング蓋取替等(夜間) 55.00枚、71 現場発生品運搬(昼間) 6.00t、72 側溝清掃(昼間) 55.00m、 73 チッピング(昼間) 44.00m ² 、74 削孔(昼間) 748.00孔、75 あと施工アンカー設置(昼間) 748.00孔、 76 型枠(昼間) 27.00m ² 、77 早強コンクリート打設(夜間) 3.00m ³ 、 78 コンクリートプラント深夜稼働費(GSE通行帯・排水工) 1.00式、79 アラミドシート貼付(昼間) 43.00m ² 、 80 削孔(昼間) 排水工補強改良 Φ30×200mm 264.00孔、81 あと施工アンカー設置(昼間) 264.00孔
飛行場標識工	1式	2,119,483	
飛行場標識工	1式	554,484	82 マーキング(常温式)(夜間) 93.00m ² 、83 マーキング(常温式)(夜間) 93.00m ² 、 84 マーキング(常温式)(夜間) 32.00m ² 、85 マーキング(常温式)(夜間) 24.00m ² 、 86 マーキング(常温式)(夜間) 3.00m ² 、87 マーキング(常温式)(夜間) 14.00m ² 、 88 マーキング(常温式)(夜間) 3.00m ² 、89 マーキング(常温式)(夜間) 15.00m ² 、 90 マーキング(常温式)(夜間) 10.00m ² 、91 仮設マーキング(常温式)(夜間) 4.00m ² 、 92 仮設マーキング(常温式)(夜間) 39.00m ² 、93 仮設マーキング(常温式)(夜間) 43.00m ² 、 94 仮設マーキング(常温式)(夜間) 6.00m ²
飛行場標識工消去	1式	1,564,999	95 マーキング消去(夜間) 157.00m ²
仮設工	1式	3,010,720	
仮設工	1式	3,010,720	96 プライムコート(夜間) 3,670.00m ² 、97 鋼材質料 1.00式、98 H形鋼設置(夜間) 17.00t、 99 H形鋼撤去(夜間) 17.00t、100 交通誘導警備員(夜間) 35.00人日、101 検査申請手数料 1.00回

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 美保飛行場エプロン改良工事 (その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	158,959,032	
間接工事費	1式	53,863,857	
共通仮設費 (計)	1式	18,059,339	
共通仮設費 (積上)	1式	7,252,408	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費 (率)	1式	9,774,065	
現場環境改善費	1式	1,032,866	
現場管理費	1式	35,804,518	
工事原価	1式	212,822,889	
一般管理費等	1式	32,891,995	
契約保証費	1式	85,116	
工事価格	1式	245,800,000	
予定工事価格	1式	245,800,000	