

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 境港

件名 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	106,501,104	
岸壁(-12m)	1式	106,501,104	
床掘工	1式	33,391,907	
グラブ床掘工	1式	33,391,907	グラブ床掘 38,873.00m ³
土捨工	1式	52,439,677	
土運船運搬工	1式	52,439,677	土運船運搬 38,873.00m ³ 、グラブ揚土 38,873.00m ³
構造物撤去工	1式	20,184,000	
撤去工	1式	20,184,000	鋼矢板引抜(SP-45H) 80.00枚・本、鋼矢板運搬・仮置き 160.00枚・本
雑工	1式	485,520	
切断工	1式	485,520	鋼矢板切断 119.00m

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 境港外港昭南地区岸壁(-12m)築造工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	106,501,104	
間接工事費	1式	58,250,696	
共通仮設費(計)	1式	29,488,826	
共通仮設費(積上)	1式	19,094,319	回航・えい航費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	9,808,751	
現場環境改善費	1式	585,756	
現場管理費	1式	28,761,870	
工事原価	1式	164,751,800	
一般管理費等	1式	26,392,300	
契約保証費	1式	65,900	
工事価格	1式	191,210,000	
予定工事価格	1式	191,210,000	