

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 浜田港

件名 浜田港福井地区仮係留施設築造工事(その6)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 浜田港福井地区仮係留施設築造工事(その6)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	87,367,509	
仮係留施設	1式	87,367,509	
構造物撤去工	1式	1,937,231	
取壊し工	1式	955,881	舗装版切断 496.00m、舗装版破碎(1) 342.00m ² 、舗装版破碎(2) 175.00m ² 、上層路盤撤去 18.00m ³
運搬処理工	1式	828,529	殻運搬(1) 68.00m ³ 、殻運搬(2) 17.00m ³ 、処分費 85.00m ³
土工	1式	152,821	積込(ルーズ) 18.00m ³ 、土砂等運搬 18.00m ³ 、処分費 18.00m ³
本体工(場所打式)	1式	16,349,257	
水中不分離性コンクリート工	1式	16,349,257	鋼製型枠組立組外 62.00m ² 、配管設置撤去 20.00m、配管損料 1.00式、水中不分離性コンクリート打設(ポンプ車直接打設) 254.00m ³ 、漏洩防止シート敷設 23.00m ² 、伸縮目地 129.00m ²
上部工	1式	14,059,879	
上部コンクリート工	1式	14,059,879	支保組立組外(重力式) 79.00m、鉄筋加工組立(1) 9,700.00kg、鉄筋加工組立(2) 9,286.00kg、鉄筋加工組立(3) 168.00kg、鋼製型枠組立組外(重力式) 79.00m ² 、コンクリート打設(1) 177.00m ³ 、コンクリート打設(2) 93.00m ³ 、伸縮目地 23.00m ²
付属工	1式	12,947,802	
係船柱工	1式	7,894,672	係船柱取付 1.00基、係船柱取付 1.00基、係船柱塗装 8.00m ²
防舷材工	1式	2,848,450	支保組立組外(重力式) 6.00m、鉄筋加工組立 1.00式、鋼製型枠組立組外 19.00m ² 、水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設) 3.00m ³ 、コンクリート打設 1.00m ³ 、穿孔 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 浜田港福井地区仮係留施設築造工事(その6)

名称	数量	金額	内訳
車止・縁金物工	1式	2,204,680	車止取付(1) 33.00m、車止取付(2) 25.00m、縁金物取付 39.00m
舗装工	1式	4,679,758	
アスファルト舗装工	1式	4,679,758	不陸整正 516.00m ² 、機械舗設(小規模) 516.00m ² 、プライムコート 516.00m ² 、機械舗設(小規模) 516.00m ² 、タックコート 1,548.00m ²
雑工	1式	1,044,582	
その他雑工	1式	1,044,582	清掃 133.00m ²
附帯工	1式	36,349,000	
消波ブロック工	1式	36,349,000	ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) 500.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 浜田港福井地区仮係留施設築造工事(その6)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	87,367,509	
間接工事費	1式	53,698,215	
共通仮設費(計)	1式	25,738,428	
共通仮設費(積上)	1式	19,363,175	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費(率)	1式	5,787,056	
現場環境改善費	1式	588,197	
現場管理費	1式	27,959,787	
工事原価	1式	141,065,724	
一般管理費等	1式	24,767,850	
契約保証費	1式	56,426	
工事価格	1式	165,890,000	
予定工事価格	1式	165,890,000	