

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名

境港

件名

境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(その3)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	120,335,854	
岸壁(-12m)	1式	120,335,854	
床掘工	1式	5,037,113	
グラブ床掘工	1式	5,037,113	グラブ床掘(1) 4,384.00m ³ 、グラブ床掘(2) 1,111.00m ³
土捨工	1式	4,750,262	
土運船運搬工	1式	4,750,262	土運船運搬(1) 4,384.00m ³ 、土運船運搬(2) 1,111.00m ³
構造物撤去工	1式	110,548,479	
撤去工	1式	110,548,479	被覆石撤去(1) 1,147.00m ³ 、被覆石撤去(2) 363.00m ³ 、基礎捨石撤去(1) 19,180.00m ³ 、 基礎捨石撤去(2) 2,931.00m ³ 、基礎捨石撤去(3) 1,767.00m ³ 、袋詰雑石撤去 31.00個、 根固方塊撤去(海上一連方式) 35.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	120,335,854	
間接工事費	1式	79,080,516	
共通仮設費(計)	1式	40,444,901	
共通仮設費(積上)	1式	28,315,048	
共通仮設費(率)	1式	11,419,872	
現場環境改善費	1式	709,981	
現場管理費	1式	38,635,615	
工事原価	1式	199,416,370	
一般管理費等	1式	33,433,864	
契約保証費	1式	79,766	
工事価格	1式	232,930,000	
予定工事価格	1式	232,930,000	