

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名

境港

件名

境港外港昭和南地区岸壁(-12m) 工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	57,945,307	
岸壁 (-12m)	1式	57,945,307	
本体工 [ケーソン式]	1式	57,945,307	
ケーソン製作工	1式	57,945,307	ルーフィング敷設 217.00m ² 、鋼製枠組足場架払 838.00m ² 、内足場架払 655.00m ² 、 鉄筋加工組立 18,699.00kg、鉄筋加工組立 59,446.00kg、吊鉄筋(材料費) 32.00本、 吊鉄筋組立 1,965.00kg、鋼製型枠組立組外 2,391.00m ² 、コンクリート打設 541.00m ³ 、 通水孔(材料費) 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	57,945,307	
間接工事費	1式	22,306,467	
共通仮設費(計)	1式	6,405,406	
共通仮設費(積上)	1式	1,920,440	
共通仮設費(率)	1式	4,021,404	
現場環境改善費	1式	463,562	
現場管理費	1式	15,901,061	
工事原価	1式	80,251,774	
一般管理費等	1式	15,116,126	
契約保証費	1式	32,100	
工事価格	1式	95,400,000	
予定工事価格	1式	95,400,000	