

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 岩国港

件名 岩国港臨港道路装束新港線舗装等工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路装束新港線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	64,174,536	
臨港道路	1式	64,174,536	
構造物撤去工	1式	2,968,274	
構造物取壊し工	1式	1,556,221	構造物とりこわし① 20.00m ³ 、構造物とりこわし② 2.00m ³ 、舗装版切断 270.00m、舗装版破碎 2,100.00m ²
排水構造物撤去工	1式	119,315	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 49.00m、暗渠排水管 7.00m
縁石撤去工	1式	65,650	歩車道境界ブロック撤去 101.00m
運搬処理工	1式	1,227,088	殻運搬 31.00m ³ 、殻運搬 193.00m ³ 、処分費(t) 73.00 t、処分費(t) 454.00 t
道路土工	1式	934,472	
掘削工	1式	406,146	掘削 820.00m ³
残土処理工	1式	528,326	土砂等運搬 820.00m ³ 、整地 820.00m ³
舗装工	1式	18,484,012	
橋面防水工	1式	529,890	シート系防水 170.00m ²
アスファルト舗装工(車道部)	1式	15,600,221	下層路盤(車道部) 1,820.00m ² 、上層路盤(車道部)① 1,830.00m ² 、上層路盤(車道部)② 1,820.00m ² 、 基層(車道部) 1,820.00m ² 、表層(車道部) 1,900.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路装束新港線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
アスファルト舗装工(取付部)	1式	214,149	下層路盤(取付部) 84.00m ² 、表層(取付部) 84.00m ²
アスファルト舗装工(歩道部)	1式	62,820	下層路盤(歩道部) 20.00m ² 、表層(歩道部) 20.00m ²
アスファルト舗装工(橋梁部)	1式	375,700	表層(橋梁部) 170.00m ²
薄層カー舗装工	1式	1,701,232	樹脂系すべり止め舗装工① 37.00m ² 、樹脂系すべり止め舗装工② 116.00m ² 、 樹脂系すべり止め舗装工③ 58.00m ²
排水構造物工	1式	8,849,598	
作業土工	1式	159,374	床掘り 40.00m ³ 、埋戻し① 20.00m ³ 、埋戻し② 1.00m ³ 、土砂等運搬 20.00m ³ 、整地 20.00m ³
側溝工	1式	7,564,422	U型側溝 161.00m、側溝蓋取替 108.00m、側溝蓋取替(材料費) 1.00式、鋼製路肩排水溝 49.00m、 鋼製路肩排水溝(材料費) 1.00式、歩車道境界ブロック 2.00m、コンクリート 0.40m ³ 、型枠 1.00m ² 、基礎碎石 3.00m ² 、 鉄筋コンクリート台付管 7.00m、コンクリート 6.00m ³ 、型枠 11.00m ² 、基礎碎石 28.00m ²
集水樹・マンホール工	1式	863,774	プレキャスト集水樹 11.00箇所、プレキャスト集水樹(材料費) 1.00式、現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 2.00箇所、 現場打ち集水樹(材料費) 1.00式
張りコンクリート工	1式	209,510	埋戻し 10.00m ³ 、埋戻し(材料費) 1.00式、1号張りコンクリート 36.00m ² 、2号張りコンクリート 19.00m ²
運搬処理工	1式	52,518	殻運搬 11.00m ³ 、処分費(t) 26.00t
縁石工	1式	186,608	
縁石工	1式	186,608	歩車道境界ブロック 16.00m、コンクリート 1.00m ³ 、型枠 5.00m ² 、基礎碎石 8.00m ²
区画線工	1式	231,288	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路装束新港線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
区画線工	1式	231,288	区画線設置① 706.00m、区画線設置② 20.00m
橋梁補修工	1式	4,966,299	
伸縮継手工	1式	2,559,928	橋梁用伸縮継手装置設置工 17.00m
排水柵設置工	1式	517,984	橋梁用埋設型排水柵 4.00箇所、排水柵材料費 1.00式
ひび割れ補修工	1式	1,205,200	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1.00構造物、ひび割れ補修工(充てん工法) 1.00構造物
断面修復工	1式	650,800	断面修復工(左官工法) 1.00構造物
調整コンクリート工	1式	31,140	コンクリート 1.00m ³
運搬処理工	1式	1,247	殻運搬 0.20m ³ 、殻運搬 0.20m ³ 、積込(ルーフ) 0.20m ³ 、処分費(t) 0.50 t
橋梁補修用足場工	1式	1,121,879	
橋梁補修用足場工	1式	1,121,879	吊足場 133.00m ² 、シート張防護 133.00m ² 、朝顔 133.00m ² 、シート張防護 133.00m ² 、 地覆補修工用足場 58.00m ²
仮設工	1式	2,579,430	
交通管理工	1式	2,579,430	交通誘導警備員 173.00人日
雑工	1式	23,852,676	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路装束新港線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
掘削工	1式	2,146	掘削 2.00m ³
路床盛土工	1式	1,607	路床盛土 0.30m ³
作業土工	1式	76,669	床掘り 20.00m ³ 、埋戻し 10.00m ³ 、土砂等運搬 5.00m ³ 、整地 5.00m ³
アスファルト舗装工(車道部)	1式	181,016	下層路盤(車道・路肩部) 53.00m ² 、表層(車道・路肩部) 53.00m ²
門扉撤去・復旧工	1式	586,751	門扉撤去・復旧 1.00基、材料費 1.00式、基礎碎石 14.00m ² 、コンクリート① 1.00m ³ 、コンクリート② 4.00m ³ 、 型枠① 1.00m ² 、型枠② 6.00m ² 、鉄筋工[市場単価] 0.06 t
管渠工	1式	219,984	鉄筋コンクリート台付管 24.00m
集水柵・マンホール工	1式	109,860	現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 2.00箇所、現場打ち集水柵(材料費) 1.00式
構造物取壊し工	1式	71,747	構造物とりこわし 2.00m ³ 、舗装版切断 41.00m、舗装版破碎 49.00m ²
運搬処理工	1式	21,416	殻運搬 2.00m ³ 、殻運搬 2.00m ³ 、処分費(t) 5.00 t、処分費(t) 5.00 t
盛土撤去工	1式	3,381,480	積込(ルーフ) 1,200.00m ³ 、土砂等運搬 1,200.00m ³
残土処理工	1式	19,200,000	残土等処分 1,200.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 岩国港臨港道路装束新港線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	64,174,536	
間接工事費	1式	28,959,000	
共通仮設費 (計)	1式	8,703,000	
共通仮設費 (率)	1式	7,534,000	
現場環境改善費	1式	1,169,000	
現場管理費	1式	20,256,000	
工事原価	1式	93,133,536	
一般管理費等	1式	13,306,391	
契約保証費	1式	30,073	
工事価格	1式	106,470,000	
予定工事価格	1式	106,470,000	