

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	101,024,802	
航路(-14m)	1式	101,024,802	
浚渫工	1式	44,760,092	
グラブ浚渫工	1式	44,760,092	グラブ浚渫(能力補正型)(1) 6,403.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型)(2) 19,469.00m ³ 、 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	35,774,555	
土運船運搬工	1式	16,351,104	土運船運搬(能力現行型) 25,872.00m ³
揚土土捨工	1式	19,423,451	リクレーマ揚土(能力補正型) 25,872.00m ³ 、リクレーマ船拘束(能力補正型) 1.00式、排砂補助 1.00式
護岸改良工	1式	20,490,155	
裏埋工	1式	20,490,155	裏埋雑石投入 186.00m ³ 、瀬取り投入(二次投入方式) 943.00m ³ 、雑石均し(陸上) 152.00m ² 、 防砂シート敷設 606.00m ² 、袋詰玉石製作 178.00個、袋詰玉石据付 178.00個
直接測量費	1式	2,591,164	
測量業務	1式	2,591,164	
水路測量	1式	2,591,164	
水路測量	1式	2,541,164	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮資料整理 1.00日、艀装テスト(ICT) 1.00式、 測深(ICT) 0.05km ² 、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接経費	1式	50,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	101,024,802	
間接工事費	1式	72,013,086	
共通仮設費(計)	1式	41,334,629	
共通仮設費(積上)	1式	30,133,218	回航・えい航費、運搬費、準備費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	10,608,976	
現場環境改善費	1式	592,435	
現場管理費	1式	30,678,457	
工事原価	1式	173,037,888	
一般管理費等	1式	27,522,897	
契約保証費	1式	69,215	
工事価格	1式	200,630,000	
直接測量費	1式	2,591,164	
諸経費	1式	1,978,836	
測量作業費	1式	4,570,000	
測量業務価格	1式	4,570,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	205,200,000	