

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 岩国港

件名 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	114,499,813	
間接工事費	1式	42,206,000	
共通仮設費(計)	1式	11,401,000	
共通仮設費(率)	1式	9,604,000	
現場環境改善費	1式	1,797,000	
現場管理費	1式	30,805,000	
工事原価	1式	156,705,813	
一般管理費等	1式	20,016,222	
契約保証費	1式	47,965	
工事価格	1式	176,770,000	
予定工事価格	1式	176,770,000	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	114,499,813	
臨港道路	1式	114,499,813	
道路土工(立石)	1式	52,908,733	
掘削工(立石部)	1式	2,607,900	掘削 5,700.00m ³ 、掘削 900.00m ³ 、積込(ルース) 900.00m ³
路床盛土工(立石部)	1式	117,343	路床盛土 20.00m ³ 、路床盛土 2.00m ³ 、路床盛土 30.00m ³
法面整形工(立石部)	1式	378,882	法面整形 970.00m ²
残土処理工(立石部)	1式	48,428,165	土砂等運搬 4,050.00m ³ 、土砂等運搬 2,500.00m ³ 、整地 4,100.00m ³ 、処分費(m ³) 2,500.00m ³
防草コンクリート	1式	1,376,443	コンクリート打設工 327.00m ² 、型枠工 40.00m ² 、養生工 327.00m ²
法面工(立石)	1式	238,950	
植生工(立石部)	1式	238,950	機械播種施工による植生工 810.00m ²
舗装工(立石)	1式	12,656,552	
アスファルト舗装工(立石部)	1式	12,478,136	下層路盤(車道・路肩部) 1,520.00m ² 、上層路盤(車道・路肩部) 1,520.00m ² 、 上層路盤(車道・路肩部) 1,520.00m ² 、基層(車道・路肩部) 1,520.00m ² 、表層(車道・路肩部) 1,520.00m ²
張りコンクリート(立石部)	1式	178,416	コンクリート打設工 48.00m ² 、養生工 48.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
排水構造物工(立石)	1式	9,658,778	
作業土工(立石部)	1式	595,891	床掘り 170.00m ³ 、床掘り 40.00m ³ 、埋戻し 70.00m ³ 、埋戻し 20.00m ³ 、基面整正 11.00m ²
残土処理工(立石部)	1式	82,230	土砂等運搬 100.00m ³ 、整地 100.00m ³
構造物取壊し工(立石部)	1式	78,176	構造物とりこわし 8.00m ³
運搬処理工(立石部)	1式	37,072	殻運搬 8.00m ³ 、処分費(t) 18.00 t
側溝工(立石部)	1式	3,444,769	U型側溝 114.00m、U型側溝 96.00m、蓋版 192.00枚、コンクリート 12.00m ³ 、U型側溝 2.00m、 コンクリート打設工 2.00m ² 、型枠工 1.00m ² 、養生工 2.00m ²
管渠工(立石部)	1式	4,599,802	暗渠排水管 11.00m、暗渠排水管 27.00m、重圧管据付 17.00m、コンクリート 7.00m ³ 、型枠 3.00m ² 、 重圧管用フラップゲート設置 2.00基、フラップゲート材料費 1.00式、管(函)渠型側溝 85.00m、コンクリート 4.00m ³ 、 型枠 8.00m ² 、鉄筋コンクリート台付管 8.00m
集水柵・マンホール工(立石部)	1式	711,280	現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 1.00箇所、現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 1.00箇所、蓋版 2.00枚、 現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 1.00箇所、現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 1.00箇所、 現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 2.00箇所、現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 2.00箇所、足掛金物 6.00個、 コンクリート 1.00m ³ 、型枠 8.00m ² 、基礎砕石 2.00m ²
排水工	1式	109,558	U型側溝 6.00m、コンクリート打設工 6.00m ² 、型枠工 2.00m ² 、養生工 6.00m ²
縁石工(立石)	1式	138,160	
縁石(立石部)	1式	138,160	アスカ-フ 110.00m
防護柵工(立石)	1式	2,870,652	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
路側防護柵工 (立石部)	1式	2,870,652	防護柵設置工(ガードレール設置工) 168.00m、防護柵設置工(ガードレール設置工) 148.00m
踏掛版設置工 (立石)	1式	2,225,076	
踏掛版設置工 (橋面部)	1式	2,225,076	踏掛版設置 31.00m ³ 、鉄筋工[市場単価] 4.34 t、鉄筋工[市場単価] 0.46 t
舗装工 (立石)	1式	216,300	
アスファルト舗装工 (橋面部)	1式	216,300	基層(車道・路肩部) 60.00m ² 、表層(車道・路肩部) 60.00m ²
区画線工 (立石)	1式	179,550	
区画線 (橋梁部) (立石部)	1式	179,550	区画線設置 570.00m
仮設工 (立石)	1式	5,235,736	
大型土のうエ (立石部)	1式	5,133,138	大型土のうエ 215.00袋、大型土のうエ 764.00袋、大型土のう保護マット設置 781.00m ² 、 大型土のう保護マット材料費 781.00m ²
残土処理工 (立石部)	1式	102,598	土砂等運搬 220.00m ³ 、整地 200.00m ³
舗装工 (3号橋)	1式	12,594,710	
舗装準備工 (橋梁部)	1式	986,548	コンクリート 31.00m ³ 、型枠 11.00m ²
舗装準備工 (栈橋部)	1式	264,032	コンクリート 8.00m ³ 、型枠 4.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
橋面防水工 (橋梁部)	1式	3,553,760	シート系防水 1,330.00m ²
橋面防水工 (栈橋部)	1式	881,430	シート系防水 330.00m ²
アスファルト舗装工 (橋梁部)	1式	5,494,230	基層(車道・路肩部) 1,330.00m ² 、表層(車道・路肩部) 1,330.00m ²
アスファルト舗装工 (栈橋部)	1式	1,414,710	基層(車道・路肩部) 330.00m ² 、表層(車道・路肩部) 330.00m ²
区画線工 (3号橋)	1式	216,050	
区画線 (橋梁部) (栈橋部)	1式	216,050	区画線設置 660.00m、区画線設置 10.00m
構造物撤去工 (新港交差点)	1式	832,801	
構造物取壊し工 (交差点部)	1式	465,040	構造物とりこわし 3.00m ³ 、舗装版切断 90.00m、舗装版破碎 710.00m ²
縁石撤去工 (交差点部)	1式	25,100	歩車道境界ブロック撤去 39.00m
運搬処理工 (交差点部)	1式	342,661	殻運搬 5.00m ³ 、殻運搬 63.00m ³ 、処分費(t) 12.00 t、処分費(t) 147.00 t
道路土工 (新港交差点)	1式	330,938	
掘削工 (交差点部)	1式	148,590	掘削 300.00m ³
残土処理工 (交差点部)	1式	182,348	土砂等運搬 280.00m ³ 、整地 300.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
舗装工(新港交差点)	1式	5,407,403	
アスファルト舗装工(交差点部)	1式	5,214,497	下層路盤(車道・路肩部) 610.00m ² 、上層路盤(車道・路肩部) 620.00m ² 、上層路盤(車道・路肩部) 620.00m ² 、 基層(車道・路肩部) 620.00m ² 、表層(車道・路肩部) 640.00m ² 、下層路盤(歩道部) 30.00m ² 、 表層(歩道部) 30.00m ²
薄層ガレ舗装工(交差点部)	1式	192,906	樹脂系すべり止め舗装工 9.00m ² 、樹脂系すべり止め舗装工 9.00m ² 、樹脂系すべり止め舗装工 3.00m ²
擁壁工(新港交差点)	1式	583,446	
作業土工(交差点部)	1式	29,535	床掘り 10.00m ³ 、埋戻し 10.00m ³
残土処理工(交差点部)	1式	891	土砂等運搬 1.00m ³ 、整地 1.00m ³
場所打擁壁工(交差点部)	1式	553,020	小型擁壁 6.00m ³ 、埋設型枠材料費 1.00式
排水構造物工(新港交差点)	1式	1,604,997	
側溝工(交差点部)	1式	1,569,674	側溝蓋取替 26.00m、側溝蓋材料費 1.00式、側溝蓋取替 16.00m、側溝材料費 1.00式
張りコンクリート(交差点部)	1式	8,700	コンクリート打設工 3.00m ² 、養生工 3.00m ²
運搬処理工(交差点部)	1式	26,623	人力積込 2.00m ³ 、土砂等運搬 2.00m ³ 、殻運搬 1.00m ³ 、積込(ルース) 2.00m ³ 、殻運搬 3.00m ³ 、 処分費(t) 7.00 t
縁石工(新港交差点)	1式	406,486	
縁石(交差点部)	1式	406,486	歩車道境界ブロック 35.00m、コンクリート 2.00m ³ 、型枠 12.00m ² 、基礎碎石 17.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
舗装工(新港交差点)	1式	1,611,840	
アスファルト舗装工(接続部)	1式	1,611,840	表層(車道・路肩部) 730.00m ²
区画線工(新港交差点)	1式	425,930	
区画線(接続部)(交差点部)	1式	425,930	区画線設置 850.00m、区画線設置 20.00m、区画線設置 140.00m、区画線設置 30.00m
道路照明設備工(新港交差点)	1式	2,731,310	
構造物取壊し工(交差点部)	1式	54,264	舗装版切断 70.00m、舗装版破碎 20.00m ²
運搬処理工(交差点部)	1式	9,314	殻運搬 2.00m ³ 、処分費(t) 4.00 t
作業土工(交差点部)	1式	85,608	床掘り 20.00m ³ 、基礎砕石 2.00m ² 、埋戻し 10.00m ³ 、埋戻し材料費 3.00m ³
運搬処理工(交差点部)	1式	11,752	土砂等運搬 10.00m ³ 、整地 10.00m ³
配管・配線工(交差点部)	1式	151,845	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 57.00m、地中配管材料費 1.00式、波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 9.00m、地中配管材料費 1.00式、埋設標識シート敷設 61.00m、埋設標識シート 1.00巻、ケーブル及び電線配線 77.00m、電線ケーブル材料費 1.00式
ハンドホール設置工(交差点部)	1式	218,820	プレキャストマンホール 1.00基、プレキャストマンホール 1.00基

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
道路照明設備設置工(交差点部)	1式	2,125,885	照明柱基礎 3.00組、基礎掘削及びスハイル外建て込み 2.00基、引込柱基礎材料費 1.00式、基礎掘削及びスハイル外建て込み 1.00基、引込柱基礎材料費 1.00式、コンクリート 1.00m ³ 、鉄筋工[市場単価] 0.06 t、鉄筋工[市場単価] 0.01 t、接地設置 3.00極、接地材料費 1.00式、道路照明灯建柱 1.00基、道路照明灯材料費 1.00式、道路照明灯建柱 2.00基、道路照明灯材料費 1.00式、照明器具取付 3.00台、照明灯器具材料費 1.00式
アスファルト舗装工(交差点部)	1式	12,506	下層路盤(歩道部) 4.00m ² 、表層(歩道部) 4.00m ²
アスファルト舗装工(交差点部)	1式	61,316	下層路盤(車道・路肩部) 0.40m ² 、表層(車道・路肩部) 0.40m ² 、下層路盤(車道・路肩部) 10.00m ² 、上層路盤(車道・路肩部) 10.00m ² 、上層路盤(車道・路肩部) 10.00m ² 、基層(車道・路肩部) 10.00m ²
雑工(新港交差点)	1式	1,425,415	
構造物取壊し工(交差点部)	1式	16,870	舗装版切断 20.00m、舗装版破碎積込(小規模土工) 3.00m ²
縁石撤去工(交差点部)	1式	1,198	歩車道境界ブロック撤去 1.00m
コンクリート削孔(交差点部)	1式	4,966	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1.00孔
運搬処理工(交差点部)	1式	465	殻運搬 0.10m ³ 、処分費(t) 0.20 t
作業土工(交差点部)	1式	23,063	床掘り 3.00m ³ 、埋戻し 4.00m ³ 、埋戻し材料費 1.00m ³
配管工(交差点部)	1式	37,217	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 18.00m、地中配管材料費 1.00式、電線管敷設 3.00m、厚鋼電線管材料費 1.00式、埋設標識シート敷設 17.00m、埋設標識シート材料費 1.00式
縁石工(交差点部)	1式	2,956	歩車道境界ブロック 1.00m
アスファルト舗装工(交差点部)	1式	9,380	下層路盤(歩道部) 3.00m ² 、表層(歩道部) 3.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事

名称	数量	金額	内訳
仮設工（接続部）（交差点部）	1式	1,329,300	交通誘導警備員B 90.00人日